

Ведомость объемов работ № 8356 изм

Утверждаю

 04.12.19

Пункт плана №:

Наименование проекта: Огнезащита металлических связей в бытовом корпусе , R90

Инвентарный номер №: 00019587

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж конструктивной огнезащитной системы "ЕТ Профиль 90"				
1	Демонтаж огнезащитного покрытия несущих металлических конструкций комплексной огнезащитой "ЩИТ-1" с пределом огнестойкости 2 часа	100 м2	1,73	
Раздел 2. Монтаж конструктивной огнезащитной системы "ЕТ Профиль 90"				
2	Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций комплексной огнезащитой "ЩИТ-1" с пределом огнестойкости 2 часа	100 м2	1,73	
3	Материал огнезащитный базальтовый (фольгированный) МБОР -13Ф	м. кв.	127,50	материал подрядчика
4	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	172,50	материал подрядчика
5	Скотч алюминиевый 75 мм*50 м	шт	9	материал подрядчика

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель



Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела



Медов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)


 09.12.17

Пункт плана №:

Наименование проекта: огнезащитная обработка колонн, связей. Цех 15, корпус № 120, R45

Инвентарный номер №: 00019585

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Очистка поверхности				
1	Очистка металлических поверхностей от огнезащитного состава "ВЕРМИТ" щетками	100 м2	15,05	
Раздел 2. Огнезащитная обработка колонн R45				
2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Вермит	100 м2	9,54	
3	Грунтовка Вермит	кг	324,36	материал подрядчика, расход 0,34 кг/м2
4	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: составом огнезащитным «Вермит»	100 м2	9,54	
5	Огнезащитный состав «Вермит»	кг	3510,72	материал подрядчика, расход 3,68 кг/м2
Раздел 3. Огнезащитная обработка связей R45				
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Вермит	100 м2	5,51	
7	Грунтовка Вермит	кг	187,34	материал подрядчика, расход 0,34 кг/м2
8	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: составом огнезащитным «Вермит»	100 м2	5,51	
9	Огнезащитный состав «Вермит»	кг	2027,68	материал подрядчика, расход 3,68 кг/м2
Раздел 4. Новый раздел				
10	Установка и разборка лесов	100 м2 вертикально й проекции	5,76	

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)



 08.12.19

Пункт плана №:

Наименование проекта: огнезащитная обработка колонн, связей. Цех 15, корпус № 145, R45

Инвентарный номер №: 00019585

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Очистка поверхности				
1	Очистка металлических поверхностей от огнезащитного состава "ВЕРМИТ" щетками	100 м2	19,05	
Раздел 2. Огнезащитная обработка колонн R45				
2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Вермит	100 м2	19,09	
3	Грунтовка Вермит	кг	649,06	материал подрядчика, расход 0,34 кг/м2
4	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: составом огнезащитным «Вермит»	100 м2	19,09	
5	Огнезащитный состав «Вермит»	кг	7025,12	материал подрядчика, расход 3,68 кг/м2
Раздел 3. Новый раздел				
10	Установка и разборка лесов высотой до 30 м	100 м2 вертикально й проекции	5,76	

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю
[Подпись]
09.12.19

Пункт плана №:

Наименование проекта: Огнезащита металлических колон в помещении прачечной и раздевалки цеха № 11, R90

Инвентарный номер №: 000020266

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтаж конструктивной огнезащитной системы "ЕТ Профиль 90"				
1	Демонтаж огнезащитного покрытия несущих металлических конструкций комплексной огнезащитой "ЩИТ-1" с пределом огнестойкости 2 часа	100 м2	0,15	
Раздел 2. Монтаж конструктивной огнезащитной системы "ЕТ Профиль 90"				
2	Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций комплексной огнезащитой "ЩИТ-1" с пределом огнестойкости 2 часа	100 м2	0,15	
3	Материал базальтовый огнезащитный рулонный - МБОР 10Ф	м. кв.	17,33	материал подрядчика
4	Огнезащитный состав "Плазас"	кг	33,00	материал подрядчика
5	Скотч алюминиевый 75 мм*50 м	шт	4	материал подрядчика

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель *[Подпись]* Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела *[Подпись]* Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)

Утверждаю

Ведомость объемов работ № 8361

Пункт плана №:

Наименование проекта: Огнезащита металлических косоуров лестниц, R45 в цехе № 5

Инвентарный номер №: 00019597

Вид ремонта: текущий ремонт

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел I. Огнезащита металлических косоуров лестниц, R45.				
1	Огнезащитное покрытие несущих металлических огрунтованных (грунтом ГФ-21) поверхностей огнезащитным терморасширяющимся составом "Огракс-В-СК"	100 м2	1,42	
2	Огнезащитное покрытие Кедр-мет-К	кг	378,00	материал подрядчика
3	Растворитель марки № 646	т	0,019	материал подрядчика

Работы выполняются в условиях действующего предприятия

Материалы:

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Подрядчика

Составил: старший инженер-строитель  Перевышин Е.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник строительного отдела  Медов И.И.
(должность, подпись, расшифровка)