

**Техническое задание
на выполнение работы**

1. Капитальный ремонт оборудования химводоочистки. Инв. № 00005037. Ремонт бака химочищенной воды на ХВО 400м3 металл. Цех № 10.
2. Текущий ремонт трубопровода речной воды. Инв. №00005072 Цех №10. Замена дефектного участка трубопровода речной воды (правый водовод) под ж/д полотном ОАО "Каустик".
3. Капитальный ремонт оборудования химводоочистки. Инв. №00005037. Капитальный ремонт фильтра ФИП поз.3.1. Цех №10.

4. **Контактное лицо по организационным вопросам:** Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный энергетик Кострома Сергей Владимирович. Тел.: (8442)665-861, 8-960-896-75-75, Заместитель начальника отдела Хандохин Дмитрий Николаевич. Тел.: (8442)665-965, 8-960-896-80-80.

5. **Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:**

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в Волгоградском филиале ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40лет ВЛКСМ, 61, в Цехе №10.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Ремонт бака химочищенной воды на ХВО 400м3 металл. Цех № 10.

Дата начала работ – 01 апреля 2020г.

Окончание работ – 31 октября 2020г

Замена дефектного участка трубопровода речной воды (правый водовод) под ж/д полотном ОАО "Каустик".

Дата начала работ – 01 август 2020г.

Окончание работ – 31 октября 2020г.

Капитальный ремонт фильтра ФИП поз.3.1. Цех №10.

Дата начала работ – 01 мая 2020г.

Окончание работ – 30 сентября 2020г.

В. Краткое описание работы:

Ремонт бака химочищенной воды на ХВО 400м3

Демонтаж/изготовление/монтаж бака, полистовая сборка, трубопроводная обвязка изготовление металлоконструкций.

Замена дефектного участка трубопровода речной воды (правый водовод) под ж/д полотном ОАО "Каустик":

Демонтаж/изготовление/монтаж трубопровода речной воды из пластиковой трубы. Укладка и протаскивание в футляре, производство земляных работ на глубине до 3-х метров. Согласование земельных работ с АО «Каустик», ПЭС филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

Капитальный ремонт фильтра ФИП поз.3.1. Цех №10.

Демонтаж/изготовление/ монтаж фильтра, обвязка трубопроводов, задвижек, антикоррозийная обработка фильтра.

2.1. Требования к участникам

2.1.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания.

2.1.2. Персонал, проводящий ремонтные работы, должен иметь опыт выполнения аналогичных работ.

2.1.3. Наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

2.1.4. Наличие разрешительной документации на выполнение данного вида работ.

2.1.5. Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад).

2.1.6. Ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с Представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяют соблюдение технологической дисциплины.

2.1.7. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

2.1.8. Подрядчик обязан ежемесячно представлять Представителю Заказчика технический отчет о ходе выполнения работ по каждому из объектов по согласованной сторонами форме.

2.1.9. Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ по каждому из объектов своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

2.1.10. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за 3 (три) календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

2.1.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.

2.1.12. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

2.1.13. До начала производства работ подрядчик обязан согласовать график выполнения работ.

2.1.14. Подрядчик перед началом работ разрабатывает ППР.

3. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации.

Справка о выполнении аналогичных работ за последние три года.

Справка СЗВ-М за последний отчетный период.

Лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- удостоверения о проверке знаний сотрудников по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;

- удостоверение ответственного лица за безопасное производство работ грузоподъемными кранами

- протоколы/удостоверения сотрудников о проверке знаний по ОТ и ПБ;

- удостоверения НАКС;

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- Сварочное оборудование;

- Газорезательное оборудование;

- Грузоподъемное оборудование;

- Оборудование по обработке металла;

- Оборудование по свариванию пластиковых труб диаметром 400мм

- оборудование и инструмент для производства демонтажных работ железобетонных фундаментов;

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

-ИТР;

- газорезчик;

- монтажник;

- стропальщик;

-сварщик

-специалист по свариванию полиэтиленовых труб.

Главный энергетик



Кострома С.В.

Технический директор



Афанасьев А.А.