

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Технического директора

ООО "Омсктехуглерод"

 С.А.Крашенинников

" 26 " 02 2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

ТП "4705" 10/0,4 кВ 630 кВА . Монтаж электрооборудования и устройств РЗиА 10 кВ
Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	4	
2	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	шт	2	
3	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт	1	
4	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	100 м	0,5	
5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм ²	100 шт	0,6	
6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 4	шт	10	
7	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм ² , количество жил до 7	шт	12	
8	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	
9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	0,7	
10	Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ	компл	2	
11	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	шт	2	

Составил: Ст. инженер-электрик:



Ансимов Д.В.

Проверил: Главный энергетик:



Титоров В.А.