

Утверждаю
Технический директор
ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 12 » 01 2021 г.

Дефектная ведомость ЭТ-00000115 от 08.02.2021

Наименование: Капитальный ремонт технологических инженерных коммуникаций ТФК «Отопление и ГВС на поселок
Московка-2» инв.№ 00.00024930

Трубопровод отопления и горячего водоснабжения на поселок Московка-2 (Инв.№ 00.00024930)

КР технологических инженерных коммуникаций ТФК "Отопление и ГВС на п. Московка-2" инв № 00.00024930

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
КР технологических инженерных коммуникаций ТФК "Отопление и ГВС на п. Московка-2" инв № 00.00024930								
1	Установка и разборка инвентарных лесов высотой до 6м, в вертикальной проекции	м2	84	Подрядчик				
2	Демонтаж, монтаж изоляции оцинкованной стальной (толщиной 0,55мм) прямых участков трубопровода ф530мм	м2	54,85	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс Саморез 4,2х13	т	0,276	
3	Демонтаж, монтаж изоляции матами прошивными (толщина 80мм, объём 3,66 м3) трубопровода ф530мм (длина 24,57 п.м.)	м2	45,8	Подрядчик	Маты прошивные МТПЭ-1-75 2000-1000-80 рулонированные в бумагу Проволока ф1,6мм ОЧ	м3 кг	3,66 15,57	
4	Демонтаж, монтаж трубопровода ф530х9, на высоте 5 м (отвод ф530 2шт - вес0,276тн.)	пог.м.	24,57	Подрядчик	Труба ст20 ф530х9 ГОСТ 8731-74 Отвод 530х9 ст20 Электроды УОНИИ 13/55 ф3,0мм ESAB Электроды УОНИИ 13/55 ф4,0мм ESAB	т шт кг кг	2,6 2 15 24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Газ ПТ-баллонный Кислород газообразный	т шт	21 10	
5	Демонтаж, монтаж задвижки с патрубками под приварку и электроприводом Ду500 Ру25	шт	1	Подрядчик	Задвижка глиновая под приварку с электроприводом 30с907нж Ду500 Ру 2,5 МПа У1 корпус ст 20 класс гер	шт	1	В лом
6	Визуальный и измерительный контроль сварных стыковых соединений	шт	7	Подрядчик				
7	Трубопровода ф530мм. Ультрозвуковой контроль сварных стыковых соединений трубопровода ф530мм.	шт	7	Подрядчик				
8	Грунтовка трубопровода ф530мм.	м2	41	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	кг	5,7	
9	Погрузка вручную в мешки и вывоз на полигон до 12 км. мин изоляции(3,66м3) после демонтажа	т	0,275	Подрядчик	Мешки бумажные для мусора (емкость 14кг)	шт.	20	

Общий раздел для доп. информации:

Основные материалы по дефектной ведомости заказчика. Внутрипостроечный транспорт, ГПМ, леса - подрядчика. Работы выполняются в стеснённых условиях. Гидравлические испытания смонтированного трубопровода - проводит подрядчик.

Начальник участка ТФК

Согласовано:

Главный энергетик - начальник отдела

Заместитель главного энергетика по теплотехнике

Начальник цеха № 15

Поляков И.В.

Теплоухов А.А.

Титоров В.А.

Баснар В.И.