

Техническое задание

на выполнение:

- Капитальный ремонт на объекте: "Здание бытового корпуса со столовой. Инв.№00005243. Цех №17." Ремонт душевых 1, 2, 3 этажа.

Контактное лицо по всем техническим вопросам:

Ведущий специалист по строительству Левицкий Павел Сергеевич, тел. 89375604688,
E-mail: pavel.levicky@omskcarbon.com

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод» по адресу г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ: «02» августа 2021г.

Дата завершения работ: «31» октября 2021г.

В. Краткое описание работы:

Очистить потолок от краски, шпаклевки, отбить штукатурку с потолков, отбить поврежденные участки ребер плит перекрытия.

Восстановить штукатурный, шпаклевочный слой на потолках; восстановить поврежденные участки ребер плит перекрытия, также наложить на поврежденные участки армирующую сетку, выполнить покраску потолков.

Выполнить демонтаж поврежденных участков плит перекрытия, демонтаж ц/п стяжки, керамогранитной плитки; выполнить устройство монолитных ж/б участков, металлических участков на плитах перекрытия; восстановить ц/п стяжку, керамогранитную плитку, выполнить антикоррозионные работы на металлических участках.

Выполнить демонтаж керамической плитки и штукатурки на стенах; восстановить керамическую плитку и штукатурку на стенах.

Демонтировать изношенные двери; установить новые двери.

Заменить душевые перегородки и душевые лейки.

Выполнить устройство металлических гильз под трубопроводы.

Заменить напорный полипропиленовый трубопровод на новый.

Заменить изношенные кабели освещения, светильники, выключатели.

Выполнить установку распределительных коробок и автоматических выключателей.

Выполнить демонтаж металлической трубы отопления, демонтаж радиаторов отопления; выполнить устройство полипропиленовой напорной трубы отопления, установить новые радиаторы отопления, восстановить отсутствующие радиаторы отопления.

Выполнить демонтаж керамогранитной плитки, бетонного мозаичного пола, керамзитобетонной стяжки; восстановить керамзитобетонную стяжку, керамогранитную плитку.

Выполнить демонтаж старого гидроизоляционного слоя, выполнить устройство нового гидроизоляционного слоя на стенах и полу.

Выполнить демонтаж перегородок из ГКЛ; восстановить часть перегородок из ГКЛ, а часть из керамического кирпича.

3. Требования к составу тендерного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Учредительные документы, график выполнения работ, технологические карты (ППР) на выполнение работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы в течении 24 месяцев.

Работы вести в соответствии с:

СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ»;

СП 15.13330.2020 «КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ»;

СП 30.13330.2020 «ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ»;

СП 71.13330.2017 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»;

СП 60.13330.2016 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»;

СП 163.1325800.2014 «КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ»

лицензии на осуществление деятельности:

Не требуются

прочие разрешительные документы:

Не требуются

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- состав материально-технической базы, наличие необходимого инструмента.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- наличие специалистов в штате (единица): слесарь-сантехник; бетонщик, облицовщик-плиточник, штукатур-маляр, подсобный рабочий, монтажник, сварщик, монтажник (ГКЛ, двери), электрик.
- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности.

Технический директор
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Афанасьев А.А.

Зам. технического директора по строительству
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Касимов А.И.

Начальник СтрО
ВФ ООО «Омсктехуглерод»



Бирюков М.С.