

"Согласовано":
 Зам. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Касимов А.И.
 " 18 " сентября 2020г.

"Утверждено":
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Афанасьев А.А.
 " 18 " сентября 2020г.

Дефектная ведомость №66

Капитальный ремонт здания очистных сооружений сточных вод. Инв. №00005244. Цех №10. Ремонт отмостки.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	✓	Разработка грунта вручную в траншее глубиной до 2 метров без креплений с откосами и погрузки вручную грунта в транспортные средства, группа грунтов 2	м³/т	13,8/24,15	Подрядчик			
2	✓	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 100 мм	м³	0,4	Подрядчик	Песок	т	0,64
3	✓	отсутствуют вследствие полного разрушения	м	112	Подрядчик	Камень бортовой дорожный 1000x150x300 Камень бортовой тротуарный 1000x200x80 Бетон В15 П4 F75 W6 Раствор М100 (приготовление в п.№6)	шт/м шт/м м³ м³	80/80 32/32 3,5 1
4	✓	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	м³	3,8	Подрядчик	Песок	т	6,1
5	○	отсутствует вследствие полного разрушения	м²/м³	4/0,8	Подрядчик	Бетон В15 П4 F75 W6	м³	0,8
6	✓	Приготовление цементно-песчаного раствора марки 100 вручную	м³	1	Подрядчик	Цемент М500 Песок	т т	0,3 2
7	✓	Перевозка грунта автомобильными-самосвалами на расстояние 17 км	т	24,15	Подрядчик			

Начальник Стро Бирюков М.С. Мероприятие: Установка бортовых камней

Инженер проекта Левицкий П.С.

Начальник цеха №10 Козлов А.А.

Заместитель директора по общим вопросам Аюпова Ю.В.

См
Афанасьев А.А.
Касимов А.И.