

ДИРЕКТОР ВФ ООО Омсктехуглерод

БАРАДУШКО С.И.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО ДОВЕРЕННОСТИ №60 ОТ 15.02.2020

и ПОЛОЖЕНИИ О ФИЛИАЛЕ

Афанасьев А.А.

Утверждаю:

Технический директор ВФ ООО " Омсктехуглерод"

"07" 07 2021г.

Согласовано:

Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО " Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

2021г.

Бирюков М.С.

Дефектная ведомость № 53

Капитальный ремонт на объекте "Здание котельной №2 с пристройкой" инв. № 00005240. Цех №15 . Ремонт бытовых помещений .

140-21

№ п. п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
Устройство подвесного потолка "Армстронг"								
1	Отсутствие в связи с полным разрушением	Устройство потолочного профильного каркаса на высоте 3,2 м (дополнительная обрешётка для потолка типа "Армстронг")	м2	74	подрядчик	Профиль потолочный ПП 60x27x3000	м.п	114
					подрядчик	Профиль потолочный направляющий ППН 60x27x0,5 мм 3,0 м	м.п	93
					подрядчик	Соединитель профиля одноуровневый (краб)60x27x0,6 мм	шт	59
					подрядчик	Удлинитель профиля 60x27x0,6 мм	шт	35
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	230
					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	190
2	Отсутствие в следствии полного разрушения	Устройство подвесного потолка типа " Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля на высоте 3,0 м	м2	74	подрядчик	Кассета 595x595 Т-24(Т-15) Белая Матовая 3306 Открытая Система Алюминий Эконом	шт	187
					подрядчик	Подвес пружинный стальной 0,5 м для потолка Армстронг	шт	140
					подрядчик	Пристенный уголок L-профиль 3000мм	м.п.	93
					подрядчик	Основная направляющая Т-профиль длиной 3,6м	м.п	16
					подрядчик	Поперечная направляющая длиной 1,2 м	шт	56
					подрядчик	Поперечная направляющая длиной 0,6 м	шт	56
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	78

2021.07.03
 6810,35
 1,03
 140 м²

Бирюков

Афанасьев

Афанасьев

					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	80
Устройство реечного потолка								
3	Отсутствие в связи с полным разрушением	Устройство потолочного профильного каркаса на высоте 3,2 м дополнительная обрешётка для подвесного реечного потолка)	м2	16	подрядчик	Профиль потолочный ПП 60x27x3000	м.п	48
					подрядчик	Профиль потолочный направляющий ППН 60x27x0,5 мм 3,0 м	м.п	45
					подрядчик	Соединитель профиля одноуровневый (краб)60x27x0,6 мм	шт	8
					подрядчик	Удлинитель профиля 60x27x0,6 мм	шт	6
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	107
					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	100
4	Отсутствие в следствии полного разрушения	Устройство подвесного реечного потолка по каркасу из оцинкованной стали на высоте 3,0 м	м2	16	подрядчик	Потолок реечный "Сесал" А08 хром, люкс 100x3000мм	шт	40
					подрядчик	Вставка реечного потолка Cesal А08 Хром Люкс 25x3000 мм	шт	52
					подрядчик	Подвес пружинный стальной 0,5 м для потолка Армстронг	шт	32
					подрядчик	Пристенный уголок L-профиль алюминиевый Cesal 3306 Белый матовый 3000 мм	шт	12
					подрядчик	Стрингер для реечного потолка Cesal 3000 мм	шт	6
					подрядчик	Дюбель - гвоздь 6x40	шт	32
					подрядчик	Саморез 4,2x19, прессшайба, наконечник сверло	шт	32
Стены								
5	трещины ,сколы и частичное разрушение	Демонтаж кирпичной стены в 0,5 кирпича в оконных проёмах	м3	0,6	подрядчик			
6	Трещины, сколы и отсутствие в следствии полного разрушения	Снятие керамической плитки	м2	114	подрядчик			
					подрядчик	Плитка керамическая 200x300	шт	3383

В.И.А.

А.И.А.

Минаев

7		Облицовка стен керамической плиткой (толщина зубьев шпателя 8 мм, расход 5,2 кг/м2, толщина шва 2мм) на высоту 3 м	м2	203	подрядчик	Плиточный клей Церезит см №11Plus (25 кг)	кг	1056
					подрядчик	Затирка Церезит CE 33 (2кг)	кг	41
8		Обеспыливание оштукатуренных стен от пыли и сажи на высоту до 3,0 м	м2	422	подрядчик			
9		Гидроструйная очистка стен от сажи на высоту до 3,0 м	м2	422	подрядчик			
10		Огрунтовка бетонных поверхностей за один раз вручную	м2	453	подрядчик	Грунтовка Церезит-17 (10 литров)	кг	84
11	Отсутствие в следствии частичного разрушения	Штукатурка откосов оконных и дверных толщиной 15 мм с приготовлением раствора	м2	13,2	подрядчик	Волма слой штукатурка (30кг)	кг	165,0
12		Финишная шпаклевка оштукатуренных откосов, толщиной 2мм	м2	13,2	подрядчик	Финишная шпаклевка Vetonit LR+ (25 кг)	кг	25,0
13		Окраска оштукатуренных откосов за 2 раза вручную	м2	13,2	подрядчик	ТЕКС Краска в/д моющая супер белая профи (25,2 л)	литр	3,3
14	Отсутствие в следствии частичного разрушения	Сплошное выравнивание кирпичных стен толщиной 10мм с приготовлением раствора	м2	180	подрядчик	Волма -слой штукатурка(30 кг)	кг	1530,0
15		Финишная шпаклевка оштукатуренных стен, толщиной 2мм	м2	250	подрядчик	Финишная шпаклевка Vetonit LR+ (25 кг)	кг	475
16	Отсутствие в следствии полного разрушения	Окраска оштукатуренных стен за 2 раза вручную на высоту 1,35м	м2	115	подрядчик	ТЕКС Краска в/д моющая супер белая профи (25,2 л)	литр	29
17	Отсутствие в следствии полного разрушения	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза вручную на высоту 1,65м	м2	135	подрядчик	Эмаль ПФ-115	кг	52
					подрядчик	Уайт-спирит	кг	4
Полы								
18		Огрунтовка битумным праймером по бетонному полу в два слоя в ручную	м2	20	подрядчик	Технониколь Праймер Битумный №1 (10л)	литр	7

6.10.17

[Handwritten signature]

М.И.Иванов

19		Устройство гидроизоляции пола из наплавляемых материалов в два слоя	м2	20	подрядчик	Технониколь Унифлекс ЭПП	м2	20
					подрядчик	Технониколь Унифлекс ЭКП	м2	20
20		Огрунтовка бетонного пола за один раз	м2	93,7	подрядчик	Бетоноконтакт "Церезит СТ-19" <i>0,2 м/л</i>	кг	33
21	Отсутствие в следствии полного разрушения	Цементно-песчаная стяжка (толщиной 5 см)	м2	93,7	подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (мешок 25 кг) <i>0,2 м/л</i>	кг	1875
22	Отсутствие в следствии полного разрушения	Укладка керамогранитной плитки на пол (толщина зубьев шпателя 10 мм расход 6,5 кг/м2, толщина шва 3мм)	м2	93,7	подрядчик	Керамогранит Estima Standard ST03 неполированный 30x30 см	шт	1041
					подрядчик	Клей плиточный "Церезит 17" (25кг)	кг	609
					подрядчик	Крестики для плитки 2,5 мм	шт	100
					подрядчик	Затирка Церезит CE 33 (2кг)	кг	19
Двери и окна								
23	Рассохлась и деформировалась	Демонтаж деревянного окна	м2	2,25	подрядчик			
24	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка дверей деревянных в кирпичных перегородках	м2	10,08	подрядчик	Дверь МДФ 800x2100мм с фурнитурой и наличниками	шт	6
					подрядчик	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	5
					подрядчик	саморез 6x120	шт	36
25	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка дверей деревянных в кирпичных перегородках(туалет)	м2	5,88	подрядчик	Дверь МДФ 700x2100мм с фурнитурой и наличниками	шт	4
					подрядчик	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	3
					подрядчик	саморез 6x120	шт	24

В.И.И.

И.И.И.

И.И.И.

26	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка дверей в кирпичных перегородках (душ)	м2	3,36	подрядчик ✓	Дверь из ПВХ 800x2100 в сборе (замок петли, наличник) цвет белый, заполнение сэндвич панель	шт	2 ✓
					подрядчик ✓	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	2
					подрядчик ✓	саморез 7,5x152	шт	12
27	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка двухстворчатых дверей из алюминия в кирпичных перегородках (коридор)	м2	4,968	подрядчик ✓	Дверь алюминиевая двухстворчатая, полуторное 1200x2070 (низ сэндвич, с фурнитурой)	шт	2 ✓
					подрядчик ✓	Пена монтажная проф. МАКРОФЛЕКС 750 мм	шт	2
					подрядчик ✓	саморез 7,5x152	шт	12
Отопление								
28		Изготовление регистров отопления трёх трубных по 1,5 м.(труба 144x4,5=273,26 кг, труба 57x3,5=16,6 кг)	тн	0,29	подрядчик ✓	труба 114x4,5мм ГОСТ8732-78	тн/ м.п	0,282/ 22,5 ✓
					подрядчик ✓	Труба 57x3,5мм ГОСТ3262-75	тн/ м.п	0,017/ 3,6 ✓
29	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения.	Монтаж регистров отопления трёхтрубных 5 шт по 1,5 м.	м.п	22,5	подрядчик ✓	Резьба черная наружная L=60мм 3/4" под приварку	шт	10
					подрядчик ✓	Трубная заготовка черная (сгон, резьба, муфта, контргайка) в сборе 3/4	шт	10
					подрядчик ✓	Лента ФУМ 12ммx8м	шт	1
30	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов муфтовых диаметром 20 мм водопроводных для регистров	шт	10	подрядчик ✓	кран шаровый ДН20 3/4 усиленный латунный без покрытия DE1213	шт	10 ✓
31	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Прокладка металлических труб диаметром 25 мм	тн/ м.п.	0,092 56,5	подрядчик ✓	труба 25x3 мм ГОСТ8732-78	тн/ м.п	0,092/ 56,5 ✓

В.И.И.

[Signature]

М.И.И.

32	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка задвижки стальной фланцевой диаметром до 25 мм	шт	1	подрядчик	Задвижка стальная фланцевая 31с77нж Ду25 Ру160 с крепежом	шт	1
33		Обезжиривание металлических поверхностей трубопроводов	м2	13,5	подрядчик	Уайт-спирит <i>2215 м/м²</i>	кг	4,3
34		Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 в ручную	м2	13,5	подрядчик	Грунт ГФ-021 гост 25129-82 <i>0,8 м/м² (2р)</i>	кг	3,3
					подрядчик	Уайт-спирит	кг	0,6
35		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза в ручную	м2	13,5	подрядчик	эмаль ПФ-115 <i>0,85 м/м² (2р)</i>	кг	5,2
					подрядчик	Уайт-спирит	кг	0,4
Внутренний водопровод								
36	Отсутствие в следствии полного разрушения	Устройство бетонных пастаментов для унитаза	м3	0,2	подрядчик	Бетон М200	м3	0,2
37	Отсутствие в следствии коррозии и деформации	Установка чаши "Генуя" с бочком высокорасполагаемым	шт	2	подрядчик	чаша "генуя" антивондальная с бочком из нержавеющей стали	шт	2
					подрядчик	Манжета для унитаза	шт	2
38	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов шаровых водопроводных для смывного бочка муфтовых диаметром 20 мм	шт	2	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР	шт	2
39	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка керамического умывальника со смесителем	шт	2	подрядчик	Раковина "Тюльпан" с пьедесталом	шт	2
					подрядчик	сифон для раковины	шт	2

6/20/1

Минаев

					подрядчик	Смеситель д/умывальника	шт	2
40	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов шаровых водопроводных для умывальника муфтовых диаметром 20 мм	шт	4	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР	шт	4
41	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка стационарного смесителя для душа двух вентильного	шт	4	подрядчик	Смеситель "Сантаком" 276100с, двухвентильный, керамические кран-буксы	шт	4
42	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка кранов шаровых водопроводных для душевых смесителей муфтовых диаметром 20 мм	шт	8	подрядчик	Кран шаровый 1/2 ВР/НР	шт	8
43	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка водонагревателя накопительного настенного на 200 литров, для нескольких водозаборных точек с врезкой в систему водоснабжения из полимерных труб	шт	2	подрядчик	Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 VERT 530 THERMO	шт	2
					подрядчик	Анкер костыль 10x120 с дюбелем	шт	4
44	Отсутствие в следствии коррозии и деформации	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб d=20	м.п.	29,5	подрядчик	Труба ППРС с арм.стекловолокном PN20 20x2,8	м.п	29
					подрядчик	соединительные муфта d=20мм из полипропилена PPR, рабочая длина 1шт=10 мм	шт	6
					подрядчик	уголок 90градусов d=20мм из полипропилена PPR, рабочая длина 1шт=20 мм	шт	14
					подрядчик	тройник 20x20x20 из полипропилена PPR, рабочая длина 1шт=20 мм	шт	6
					подрядчик	Муфта (PPRC) разборная (американка) 20x1/2HP (KALDE), рабочая длина 1шт=40 мм	шт	1
Канализация								
45	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности d=50мм	м.п	6	подрядчик	Труба с раструбом Политэк Д50 мм x2,7x2000мм полипропиленовая серая ГОСТ 32414	м.п	6
					подрядчик	угол 90градусов полипропиленовый d=50мм	шт	2

6029


Минаев

					подрядчик	Хомут для канализ. труб с защелкой 50мм CL50	шт	2
46	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности d=110мм	м.п	24,3	подрядчик	Труба вн.канализ.сер. Дн110 L=3000мм S=2,7мм с у/к	м.п	24
					подрядчик	Отвод канализационный 110x90°политек	шт	2
					подрядчик	Отвод вн.канализ.сер. Дн110x45гр с у/к	шт	2
					подрядчик	Тройник канализационный 110x90° политек Гост 32414-2013	шт	4
					подрядчик	тройник 110x110x50 полипропиленовый	шт	2
					подрядчик	муфта соединительная d=100 мм полипропиленовая	шт	4
					подрядчик	Хомут металлический с гайкой 3 3/4 (99-108)	шт	2
					подрядчик	Хомут сантехнический 107-115 со шпилькой и дюбелем	шт	2
47	Отсутствие в следствии коррозии и полного разрушения	Установка трапов d=110мм	шт	2	подрядчик	трап для душа d 110мм. АНИ Пласт ТА1112	шт	2
Освещение								
48	Отсутствие в следствии полного разрушения	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты эл. кабеля	м.п	120	подрядчик	Гофра 16 ПВХ с зондом	м.п	120
49	Отсутствие в следствии полного разрушения	Затягивание эл. кабеля сечением 2x1,5 в трубы гофрированные ПВХ	м.п	120	подрядчик	Эл. кабель ВВГ 2x1,5	м.п	120
50	Отсутствие в следствии полного разрушения	Прокладка короба из ПВХ	м.п	22	подрядчик	Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 25x16 длиной 2 м	м.п.	22
51	Отсутствие в следствии полного разрушения	Прокладка эл. кабеля в коробах из ПВХ	м.п	22	подрядчик	Эл. кабель ВВГ 2x1,5	м.п.	22
52	Отсутствие в следствии полного разрушения	Установка коробов пластмассовых распределительных	шт	11	подрядчик	Коробка распределительная ОП 100x100x50	шт	11


В.И.

М.И. Соболев

53	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка светильников в подвесных потолках на закладных деталях	шт ✓	20 ✓	подрядчик ✓	Универсальная светодиодная панель WOLTA PRO ДВО 01-54-002-6К	шт ✓	20 ✓
54	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка влагозащищенных светильников на стену	шт ✓	8 ✓	подрядчик ✓	Светильник влагозащищенный IP54 13662 Camelion	шт ✓	8 ✓
55	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка выключателей накладных 1 клавишных	шт ✓	6 ✓	подрядчик ✓	Выключатель 1 клавиша полугерметичный белый о/п МАКЕЛ	шт ✓	6 ✓
56	Отсутствие в следствии полного разрушения ✓	Установка выключателей накладных 2 клавишных	шт ✓	5 ✓	подрядчик ✓	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКЕЛ БЕЛЫЙ ОП 2-КЛ IP54 (18301) МАКЕЛ	шт ✓	5 ✓

используются электроды подрядчика


Составил: ст. специалист по строительству
(должность)



(подпись)

Колесников Н.М
(расшифровка)


Провеприл: начальника СтрО
(должность)



(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Проверил: Начальник цеха № 15
(должность)



(подпись)

Сухоруков Д. Ю.
(расшифровка)

