

*Сур*

**Согласовано:**

Заместитель технического директора по строительству  
Волгоградский филиал  
ООО "Омсктехуглерод"  
*[Подпись]* Бирюков М.С.  
"16" октября 2023г.

**Утверждаю:**

Технический директор  
Волгоградский филиал  
ООО "Омсктехуглерод"  
*[Подпись]* Мещеряков Д.А.  
"16" октября 2023г.

**Дефектная ведомость № 132**

Капитальный ремонт на объекте: "Здание лабораторно-производственного корпуса". Инв.№00005245. Канцелярия. Ремонт лестничной клетки в осях В-Г/2-3.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика ✓	ед.изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1 . Стены</b> ✓								
1	Физический износ ✓	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен в строительные отходы 2,3 т	м2	166,8 ✓	Подрядчик			
2		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С623): двумя слоями с дверным проемом ✓	м2 ✓	95 ✓	Подрядчик	Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный ✓	п.м.	228
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм ✓	п.м.	66
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм ✓	м2 ✓	214 ✓
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27 ✓	шт	66
						Дюбель- гвоздь 6*40 ✓	шт	152
						Саморез с прессшайбой 4,2*13 ✓	шт	256
						Саморез 3,5*25 металл ✓	шт	1615
						Саморезы 3,5x45мм гипсокартон-металл ✓	шт	2280
						Серпянка самоклеящаяся ✓	м	104
						Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л ✓	кг	9,51
						Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд 50мм x 30 п/м ✓	п.м.	80
						Штукатурка Волма-шов ✓	кг	43

*Б. Ва*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя с оконным проемом ✓	м2 ✓	35,99 ✓	Подрядчик	Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный ✓	п.м.	86
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм ✓	п.м.	25
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм ✓	м2 ✓	76 ✓
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27 ✓	шт	25
						Дюбель- гвоздь 6*40 ✓	шт	58
						Саморез с прессшайбой 4,2*13 ✓	шт	97
						Саморез 3,5*25 металл ✓	шт	612
						Саморезы 3,5x45мм гипсокартон-металл ✓	шт	864
						Серпянка самоклеящаяся ✓	п.м.	40
						Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л ✓	кг	3,6
						Лента уплотнительная Кнауф Дихтунгсбанд 50мм x 30 п/м ✓	п.м.	30
						Штукатурка Волма-шов ✓	кг	16
4		Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя, глухих ✓	м2 ✓	286 ✓	Подрядчик	Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный ✓	п.м.	686
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм ✓	п.м.	200
						Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5 мм ✓	м2 ✓	572 ✓
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27 ✓	шт	200
						Дюбель- гвоздь 6*40 ✓	шт	457
						Саморез с прессшайбой 4,2*13 ✓	шт	772
						Саморез 3,5*25 металл ✓	шт	4862
						Саморезы 3,5x45мм гипсокартон-металл ✓	шт	6864
						Серпянка самоклеящаяся ✓	п.м.	314
						Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л ✓	кг	28,6

*6 Па*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Лента уплотнительная Knauf Дихтунгсбанд 50мм x 30 п/м ✓	п.м.	243
						Штукатурка Волма-шов ✓	кг	128
5		Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (дополнительная обрешетка для облицовки стен из ГКЛ) ✓	м2	208	Подрядчик	Дюбель-гвоздь 6x80 ✓	шт	1044
						Подвес прямой для ПП 60x27 ✓	шт	522
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный ✓	м	477
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм ✓	м	252
						Саморез пр.ш. 4,2x13 остр ✓	шт	1044
6		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности- стеклохолст	м2 ✓	416,99 ✓	Подрядчик	Стеклохолст малярный 25 м. "ЗверестСтрой" 40 г/м2 ✓	м2 ✓	458 ✓
						Клей для обоев усиленный Kleo Extra ✓	кг ✓	104
7		Шпаклевка стен подготовленных под окраску тол. 3 мм ✓	м2 ✓	416,99 ✓	Подрядчик	Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л ✓	кг ✓	41,7
						Сухая смесь "ВЕТОНИТ LR+" ✓	кг ✓	1501
8		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ✓	м2 ✓	416,99 ✓	Подрядчик	Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-16 10 л ✓	л ✓	208,5
9		Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: вручную ✓	м2 ✓	416,99 ✓	Подрядчик	Декоративная штукатурка короед (готовая к применению) 2,6 кг/м2 ✓	кг ✓	1084,17 ✓
10		Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2 ✓	416,99 ✓	Подрядчик	Краска эластичная моющаяся Husky Olimp латексная матовая 10 л ✓	кг ✓	287,72
<b>Раздел 2. Потолок</b>								
11		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) ✓	м2	101,51 ✓	Подрядчик	Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) KNAUF 2500x1200x12,5мм	м2	112,7
						Профиль КНАУФ ПП 60x27x0,6 3 м усиленный стоечный	п.м. шт	183 61
						Профиль направляющий ПН 27x28 3000x0,4мм	п.м. шт	36 12

*В. Край*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Подвес прямой для ПП-профиля 60*27	шт	44
						Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	шт	11
						Дюбель- гвоздь 6*40	шт	190
						Саморез с прессшайбой 4,2*13	шт	233
						Саморез 3,5*25 металл	шт	1457
						Серпянка самоклеящаяся	п.м.	76
						Дюбель металлический 6*40 анкер	шт	42
						Штукатурка Волма-шов 30 кг	кг	15,84
						Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л	кг	9,5
12		Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности- стеклохолст	м2	101,5	Подрядчик	Стеклохолст малярный 25 м. "ЭверестСтрой" 40 г/м2	м2	114,7
						Клей для обоев усиленный Kleo Extra	кг	1,42
13		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм: потолков	м2	101,5	Подрядчик	Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л	кг	10,15
						Шпаклевка финишная ВЕБЕР ВЕТОНИТ ЛР+ (22кг)	кг	365,4
14		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям <u>потолков</u> , подготовленным под окраску	м2	101,5	Подрядчик	Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л	кг	10,15
						Краска эластичная моющаяся Husky Olimp латексная матовая 10 л	кг	70
<b>Раздел 3. Откосы</b>								
15	Физический износ	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: откосов в строительные отходы 2 т	м2	13,63	Подрядчик			
16		Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	м2	13,63	Подрядчик	Гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ) KNAUF 2500x1200x12,5 мм	м2	14,31
						Штукатурка Волма-шов	кг	6,09
						ВОЛМА Смесь сухая гипсовая монтажная Волма-монтаж	кг	13,53

*6 мая*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17		Установка уголков ✓	п.м. ✓	40 ✓	Подрядчик	Угол защитный оцинкованный 3 м ✓	п.м. ✓	40 ✓
18		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских с оштукатуриванием ✓	м2 ✓	13,63 ✓	Подрядчик	Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л ✓	кг ✓	1,35 ✓
						Шпаклевка финишная ВЕБЕР ВЕТОНИТ ЛР+ (22кг) ✓	кг ✓	49,07 ✓
19		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску с оштукатуриванием ✓	м2 ✓	13,63 ✓	Подрядчик	Краска эластичная моющаяся Husky Olimp латексная матовая 10 л ✓	кг ✓	9,41 ✓
						Грунтовка "Ceresit" универсальная СТ-17 5 л ✓	кг ✓	1,35 ✓
<b>Раздел 4. Полы</b> ✓								
20	физический износ ✓	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 0,589т ✓	м2 ✓	60,41 ✓	Подрядчик			
21		Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитками ✓	м2 ✓	120,81 ✓	Подрядчик	Клей плиточный Ceresit CM-12 25кг ✓	кг ✓	1449 ✓
						Керамогранит 600x1600 ✓	м2 ✓	46,82 ✓
						Боковой плинтус с завальцованным краем из керамогранита 73 x1600 ✓	м2 шт ✓	7,59 65 ✓
						Подступенок стандарт из керамогранита 148 x1600 ✓	м2 шт ✓	22,73 96 ✓
						Ступень из керамогранита 300x1600 ✓	м2 шт ✓	46,08 96 ✓
						ЦЕРЕЗИТ СТ19 Бетоноконтакт ✓	кг ✓	96,3 ✓
22		Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз пола	м2	45,9	Подрядчик	ЦЕРЕЗИТ СТ19 Бетоноконтакт	кг	34,43
23		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	45,9	Подрядчик	Раствор цементный (приготовление в п.24 ДВ) ✓	м3 ✓	0,94 ✓
24		Приготовление растворов вручную: цементных ✓	м3 ✓	0,94 ✓	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300 (расход 36 кг/м2 при тол. слоя 20 мм)	кг	1652,4

6 Ян

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 5. Электромонтажные работы</b> ✓								
25		Монтаж кабеля двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	м ✓	125 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг-LS 2x1,5 ✓	м ✓	125 ✓
						Коробка распределительная SDN1 01869 DKC	шт	1
26	физический износ	Демонтаж: светильников с лампами накаливания в утилизацию 0,01т ✓	шт ✓	8	Подрядчик			
27		Установка светильник потолочных или настенных с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды ✓	шт ✓	18 ✓	Подрядчик	Светильник настенный Ivatra LED хром Производитель (бренд): Elektrostandard MRL LED 1085 ✓	шт ✓	18 ✓
28	физический износ	Смена: выключателей снятие старых в утилизацию 0,001т, установка новых ✓	шт ✓	1 ✓	Подрядчик	Выключатель Legrand Valena 2 клавиши цвет белый ✓	шт ✓	1 ✓
						Рамка для розеток и выключателей Valena 1 пост цвет белый ✓	шт ✓	1 ✓
						Коробка установочная скр.пр. D68/45 г/к	шт	1
<b>Раздел 6. Проемы</b>								
29	Физический износ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных в строительные отходы 0,1 т	м <sup>2</sup> ✓	10,59 ✓	Подрядчик			
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>								
30		Погрузка строительного мусора на автомобили-самосвалы вручную (п.1; 15; 20; 26; 28; 29) ✓	т ✓	5 ✓	Подрядчик			
31		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17 км ✓	т ✓	5 ✓	Подрядчик			
32		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м ✓	м <sup>2</sup> ✓ горизонтальной проекции	250	Подрядчик			

Начальник строительного отдела

Наумов Н.А. ✓

Заведующий канцелярией

Хахалева Л.В. ✓

6 20