

"Согласовано"

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2021 г.

"Утверждаю"

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" " 2021 г.

**Дефектная ведомость № 21**

Капитальный ремонт установки по произв г/уг-тех поток №6 Инв № 00006903; Цех № 1. Устройство фундамента под установку ТВ-200

№ пп	Наименования дефектов	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика.	Ед. изм.	Кол.
<b>Устройство фундамента под ТВ-200</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трещины, сколы, оголение арматуры. Отсутствие в связи частичным разрушением	Разработка бетонного фундамента отбойными молотками	м3	0,89	Подрядчик			
2		Разработка грунта в траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами вручную (2 группа)	м3	3,86	Подрядчик			
3		Устройство основания из песка под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,42	Подрядчик	песок	т	0,80
4		Устройство бетонной подготовки под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,48	Подрядчик	Бетон В 7,5	м3	0,5
5		Устройство бетонного фундамента под оборудование	м3	2,45	Подрядчик	Бетон В 15 F75 W4	м3	2,5
6		Изготовление закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Швеллер 16 ГОСТ8240 - 97	т	0,055
7		Установка закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Арматура диаметром 20 мм АШ	т	0,016
8		Гидроизоляция фундаментов боковая обмазочная за 2 раза	м2	5	Подрядчик	мастика битумная МГТН	кг	12

9	Обратная засыпка песком пазух и котлованов бульдозером мощностью 59 кВт с перемешением грунта до 5 м, с увлажнением и уплотнением, гр.грунта-1.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Устройство бетонного покрытия	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Погрузка грунта и мусора в самосвал вручную	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Транспортировка грунта и мусора автосамосвалами до 17 км	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

используются электроды подрядчика

Начальник Стро ✓  
 ст. специалист по строительству ✓  
 Начальник цеха №1 ✓

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Вирюков М.С. ✓  
 Колесников Н.М. ✓  
 Хрулин Е.В. ✓

песок

*p=18 т/м.к*

Бетон В 15 F75 W4 ✓

т

2,72

0,5

*А.М.М.*

