

"Согласовано":
 Начальник СтроООО "Омсктехуглерод"
 Березин В.Ю.
 " " " 2017г

"Утверждено":
 Директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Бардушко С.И.
 " " " 2017г

Сводная дефектная ведомость I/I

Капитальный ремонт кровли по объектам на территории ВФ ООО "Омсктехуглерод".
 Согласно приказа №1117 от 13.10.2017г. Для составления БПР на 2018г.

СШ 385-17

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Разрушение	Разборка кровель плоских из наплавыаемых материалов: в два слоя	м2	6440 ✓	подрядчик			
2	Разрушение	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2	3220 ✓	подрядчик			
3	Разрушение	Разборка покрытий из пенобетона толщиной 150мм	м2/м3	3220/483 ✓	подрядчик			
4		Утепление покрытий: керамзитом	м3	483 ✓	подрядчик	керамзит 20-40	м3/т	483/290
5		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм (раствором ц/п М100)	м2	3220 ✓	подрядчик	раствор М-100	м3	164
6		Приготовление цементного раствора М-100 вручную	м3	164 ✓	подрядчик	цемент М500 песок	т т	49,9 317,5
7		Оргунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м2	6440 ✓	подрядчик	праймер битумный	кг	1940
8		Устройство кровель плоских из наплавыаемых материалов: в три слоя	м2	6440 ✓	подрядчик	унифлекс ЭПП ЭКП	м2 м2	14812 7410
9		Разборка примыканий кровель из наплавыаемых материалов к стенам, парапетам (более600 мм)	м2	850 ✓	подрядчик			

10		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам	м2	850	подрядчик	унифлекс ЭПП ЭКП	унифлекс	м2 м2	935 935
11		ремонт штукатурки фасадов (20мм до 5м2)	м2	400	подрядчик	раствор М-100		м3	8
12		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз	м2	850	подрядчик	праймер битумный		кг	255
13		Устройство примыканий к дефлекторам, воронкам	м	240	подрядчик	унифлекс ЭПП ЭКП	унифлекс	м2 м2	264 264
14		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ширина 0,8м)	м2	1120	подрядчик	Лист ол 0,7мм дюбель гвоздь 6x80 саморез ол без сверла защелка комбинированная4мм герметик силиконов 300 мл		м2/т шт шт шт шт шт	1120,6,15 10000 15000 5600 230
15	Разрушение	Смена воронок Ø100мм	шт	25	подрядчик	Воронка водосливная кровельная Ø100мм		шт	25
16	Разрушение	Разборка ливневого трубопровода из ПВХ, трубы наружные Ø110	м.п.	650	подрядчик				
17		Установка ливневого трубопровода из ПВХ, диаметр труб наружный: 110 мм	м.п.	650	подрядчик	Труба НПВХ 110x3,2 L=6м Труба НПВХ 110x3,2 L=1м Труба НПВХ 110x3,2 L=2м Тройник НПВХ 110/110 Отвод НПВХ 110 45 град Отвод НПВХ 110 90 град переходная резиновая чугун/пластик d=123x110мм Забиваемый анкер М10 Хомут с гайкой М10 ф100мм Резбовая шпилька М10 длиной 1,0м	Манжета	шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	86 93 14 14 14 64 28 . 57 321 321 321

18	Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	т	450	подрядчик		
19	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	450	подрядчик		
Кап ремонты кровли, примыканий, парапетов и т.д.						
Здание насосной станции ливневых вод №2 (180м2)						
ЦТП (360м2)						
Котельная №2 (1100м2)						
Корпус очистных сооружений сточных вод (1296м2)						
Корпус улавливания с диспетчерской №1 (650м2)						
Компрессорная с пристройкой (2013м2)						

Предварительные укрупненные расчеты. Возможны дополнения и изменения наборов и объемов работ при детальных расчетах по объектам.

Составил