

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту резервуара запаса технической воды V-4000 м³

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам: зам. главного энергетика по теплотехнике Колотухин Сергей Александрович, тел. (3812) 45-86-06, 8-913-649-61-35

2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на Омской производственной площадке ООО «Омсктехуглерод», г. Омск, ул. Барабинская 20

Б. Требования к срокам выполнения работ:

Дата начала работ – 15.09.2017 г.

Дата завершения работ – 30.10.2017 г.

При заключении договора сроки будут уточнены

В. Краткое описание работы:

Необходимо выполнить текущий ремонт резервуара технической воды V-4000 м³, состоящего из 2-х смежных отсеков (№1 и №2 по 2000 м³ каждый) согласно дефектной ведомости №7121, в том числе:

- очистку резервуара от иловых отложений в объеме 1000 м³ (толщина слоя около 1 м);
- монтаж (восстановление отсутствующего) самотечного выпуска Ду-450 из левого отсека;
- ремонт перекрытий лазов и камер (колодцев) в границах резервуара.

Способ очистки резервуара, определенных дефектной ведомостью, по согласованию может быть изменен на более приемлемый для Подрядчика.

3. Требования к участникам

3.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б данного технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.

3.2. Персонал Подрядчика, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ в энергетической отрасли, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

3.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объёмов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.

3.4. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

3.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

3.6. Во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

3.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

3.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком.

3.10. Качество выполненных работ по ремонту оборудования должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

3.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

свидетельства о допуске к работам:

- земляные работы;
- монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;
- устройство и демонтаж внутренней системы водопровода и канализации;
- устройство наружных сетей водопровода;
- устройство наружных сетей канализации;

лицензии на осуществление деятельности:

- не требуется

прочие разрешительные документы:

- не требуется

Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:

- сварочное оборудование (в том числе для пайки ПЭ труб);
- газорезательное оборудование;
- грузоподъёмное оборудование (автокран, лебедки, стропы);
- автотранспорт;
- спецтехника для земляных работ (разработки грунта, продавливания);
- ручной инструмент, электроинструмент.

Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:

- электросварщик;
- газорезчик;
- монтажник;
- стропальщик (совмещение);
- машинист экскаватора.

Технический директор


С.Е. Лосев

И.о. главного энергетика


Г.Б. Лябаев