

## Техническое задание от 24.01.2022 г.

на выполнение работ по проведению антикоррозионной защиты оборудования, технологического потока №1 ЦПТУ №1, в рамках проведения капитального ремонта первого технологического потока.

### 1. Контактное лицо по организационным вопросам:

Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

### Контактное лицо по техническим вопросам:

Главный механик Телятников Юрий Николаевич.  
E-mail: y.telyatnikov@omskcarbon.com  
Ведущий инженер-механик Марков Артем Дмитриевич  
E-mail: artem.markov@omskcarbon.com

### 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

#### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся в ЦПТУ №1 Могилевской производственной площадки ИООО «Омск Карбон Могилев» Республика Беларусь Могилевская обл. Могилевский р-н. Вейнянский с/с, 36.

#### Б. Требования к срокам выполнения работ:

#### **Технологический поток №1:**

##### **1. Предремонтные работы (для дефектовки оборудования):**

Планируемая дата начала работ: 24.08.2022г.

Планируемая дата окончания работ: 25.08.2022 г. (не более 48 часов с начала выполнения работ)

##### **2. Выполнение работ по АКЗ оборудования:**

Планируемая дата начала работ: 22.09.2022г.

Планируемая дата окончания работ: 26.09.2022 г. (не более 96 часов с начала выполнения работ)

#### В. Краткое описание работы:

Проведение антикоррозионной защиты рукавных фильтров ФР-1200, ФР-1000 технологических потоков №1 и №2 включают в себя следующие работы:

- Предремонтная пескоструйная обработка внутри оборудования в сжатые сроки (не более 48 часов на выполнение пескоструйной обработки семи рукавных фильтров).
- Послеремонтная пескоструйная обработка внутри оборудования в сжатые сроки (не более 96 часов на выполнение пескоструйной обработки семи рукавных фильтров).
- Подготовка поверхности к нанесению защитного слоя (обеспыливание, обезжиривание)
- Нанесение защитного слоя КО-814 в два слоя обеспечив толщину слоя 50-80мкм (Возможно изменение толщины нанесенного слоя лакокрасочного покрытия согласно технической документации поставщика лакокрасочных изделий).

Используются материалы подрядчика согласно дефектных ведомостей.

Фактические даты проведения ремонтных работ подрядная организация будет уведомлена своевременно, в установленные сроки.

### Г. Гарантии:

Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 18 месяцев. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ, выполненных им в течение гарантийного срока.

Подрядчик обязуется выполнить работы в срок согласно пункту 2 Б «Требования к срокам выполнения работ», а также обеспечить отсутствие абразивных материалов в трубопроводе газотранспорта.

Подрядчик обязуется поставить все необходимые материалы для выполнения работ в полном объеме согласно дефектных ведомостей не позднее начала проведения капитального ремонта.

### **3. Требования к составу конкурсного предложения участника:**

Участник должен предоставить следующие заверенные им документы:

- свидетельство о государственной регистрации контрагента
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не позднее чем за один месяц до предоставления проекта договора на согласование
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора
- устав
- перечень о наличии необходимого оборудования, приспособлений, механизмов, инструмента
- данные о наличии опыта работ по выполнению аналогичных работ (референс -лист)
- лицензии (разрешения, свидетельства о допуске к выполнению работ, оказывающих влияния на безопасность объекта), если деятельность, которую осуществляет контрагент, может осуществляться только при наличии соответствующих документов
- реквизиты контрагента
- бухгалтерский баланс
- трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера
- договор аренды нежилых помещений
- копии трудовых книжек
- копия паспорта руководителя
- иную документацию, предусмотренную формой договора

#### Требование к участникам

- персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- наличие необходимого инструмента, приспособлений, приборов, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ является обязательным.
- персонал, проводящий ремонтные работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ.
- Подрядчик предоставляет список лиц, ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад)
- ответственный руководитель работ Подрядчика совместно с представителями Заказчика осуществляет оперативный контроль над качеством выполняемых работ, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- во время производства работ на объектах Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество выполнения работ, выполняемых

Подрядчиком, по каждому из объектов, не вмешиваясь в его деятельность, производить контрольные замеры расхода материалов.

- Подрядчик обязан назначить на весь срок ведения работ своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте.

- Подрядчик обязан извещать представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Представителем Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

- предложения принимаются на весь комплекс работ согласно ведомостям объемов работ.

Технический директор ИООО «Омск Карбон Могилев» \_\_\_\_\_ С.В. Лутовинов

Главный механик ИООО «Омск Карбон Могилев» \_\_\_\_\_ Ю.Н. Телятников