

*Handwritten signature*

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 38 от 23.03.2017г.

Капитальный ремонт нежилого помещения (Склад на ул. Бахтурова, 4г) Инв. №00008581, проемы для погрузки в осях А-Б

Утверждаю:  
 Директор ВФ  
 ООО "Омскгазуглерод"  
 Бардучишко С.И.  
 2017г.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1		2	3	4	5	6	7	8
1		Сверление отверстий в кирпичных стенах ф 30 мм 400 мм	шт	40	Подрядчик			
2		Сверление отверстий в железобетонных фундаментах ф 24 мм 300 мм	шт	20	Подрядчик			
3	Разрушения	Разборка кирпичной кладки	м3	12,5	Подрядчик			
4	Разрушения	Демонтаж металлических оконных переплетов в пом	тн	4,8 ✓	Подрядчик			
5		Изготовление закладной детали	тн	0,221	Подрядчик	Лист ст3 16 мм	тн	0,227
6		Установка закладных деталей: весом до 20 кг (в стены кирпичные)	тн	0,221	Подрядчик	Шпилька М24х2000	шт/кг	14/82,88
						Гайка М24 (0,123кг/шт)	шт/кг	100/12,3
						Шайба М24 (0,027кг/шт)	шт/кг	100/2,71
						ФБС 24-5-6	шт	8
7		Установка бетонных блоков весом 1,63 тн/шт	шт	8	Подрядчик	Раствор М100	м3	0,3
8		Кладка стен отдельными местами толщиной в 2 кирпича	м3	3,5	Подрядчик	Кирпич	шт	1400
						Раствор М100	м3	0,9
9		Приготовление раствора вручную	м3	1,2	Подрядчик	Цемент	тн	0,36
						Песок	тн	2,32
						Труба проф. 180х180х9	тн	4,481
						Лист ст3 16 мм	тн	0,433
10		Изготовление фахверка	1 т конструкции	5,89 ✓	Подрядчик	Лист ст3 8 мм	тн	0,319
						Уголок 75х6	тн	0,464
						Уголок 125х10	тн	0,118
						Арматура 20АШ	тн	0,056
						Лист рифл. 6	тн	0,206
11		Монтаж несущего фахверка	1 т конструкции	5,89 ✓	Подрядчик	Электроды	кг	100
						Электроды	кг	94

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда (крепление фахверка в ж/б фундаменте)	тн	0,009 ✓	Подрядчик	Анкер расп. М20х200 (0,45 кг/шт)	тн/шт	0,009/20
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	215 ✓	Подрядчик	Грунтовка	кг	25,8
14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	215 ✓	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 Растворитель	кг	81,7 7,3

Начальник ПЦ \_\_\_\_\_ Клинов А.С.

И.о. Начальника Стро \_\_\_\_\_ Яглов С.И.

Ведущий инженер Стро \_\_\_\_\_ Бирюков М.С.

*Гавриш Александр Владимирович*

*Мещеряков*