


Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 24 » 11 2021 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000351 от 02.11.2021

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФР-450 №1 Цех №2 поток 1 (аспирация) на 2022 год

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Исполнитель | Материал | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|---|---|----------|--------|-------------|---|----------------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | |
| Фильтр Рукавный - ФР-450 №1 (Инв.№ 00.00002625) | | | | | | | | |
| 1 | Демонтаж питателей ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.) | шт | 5 | Подрядчик | Питатель шлюзовой ПШ-250 бу | шт | 5 | |
| 2 | Монтаж питателей ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.) | шт | 5 | Подрядчик | Болт М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 16х16 | шт кг кг кг | 10 3 10 | |
| 3 | Замена бункеров из нж ФР-450, 1шт=192кг | шт | 2 | Подрядчик | Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600 | т | 0,384 | |
| 4 | Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 10кг | шт | 10 | Подрядчик | Лист ст3 6х1500х6000 | т | 0,1 | |
| 5 | Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 25кг | шт | 10 | Подрядчик | Лист ст3 6х1500х6000 | т | 0,25 | |
| 6 | Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 75кг | шт | 10 | Подрядчик | Лист ст3 6х1500х6000 | т | 0,75 | |
| 7 | Снятие и установка с разборкой на две части и сборкой, простых узлов оборудования при весе узлов до 0,2т. - рукавных плит (повт.исп.) | шт | 5 | Подрядчик | | | | |
| 8 | Замена прокладок под рукавными плитами | шт | 5 | Подрядчик | Набивка АС 20х20 | кг | 50 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|----|-----|-----------|---|----------------------|---------------------|---|
| 9 | Замена уголков крепления рукавных плит. Уголок 50x50x4, 1шт=0,3кг | шт | 90 | Подрядчик | Уголок 50x50x4 ст3 | т | 0,027 | |
| 10 | Замена тяг рам подвеса рукавов, тяга M20 L=700мм, 1шт=1,72кг | шт | 20 | Подрядчик | Тяга подвеса Гайка M20 н/ж (изг) | шт шт | 20 40 | |
| 11 | Замена шпилек крепления рукавных плит. Шпилька M16x90. | шт | 80 | Подрядчик | Шпилька M16x90 | шт | 80 | |
| 12 | Демонтаж-монтаж заслонки дроссельной Ду200мм с пневмоцилиндром, с крыши фильтра, 1шт=40кг (повт. исп.) | шт | 10 | Подрядчик | Заслонка дроссельная Ду200 с КОФ с выносными подшипниками Болт M16x90 Гайка M16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГИ 16x16 | шт кг кг кг | 10 10 3 10 | |
| 13 | Демонтаж-монтаж фланцев ф250мм, 1шт=4кг (повт. исп.) | шт | 5 | Подрядчик | | | | |
| 14 | Монтаж ребер жесткости. | т | 0,3 | Подрядчик | Лист ст3 6x1500x6000 | т | 0,3 | |
| 15 | Сварочные работы ручной дуговой сваркой | | | Подрядчик | Электроды МР-3 ф4мм Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды ЦП-11 ф4мм | кг кг т | 45 135 0,045 | |
| 16 | Газовая резка пропан-бутановой смесью | | | Подрядчик | Газ ПТ баллонный Кислород газообразный | кг шт | 20 4 | |

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Подрядчика".
2. Краны и автогидроподъемник предоставляется "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер




Крашенинников С.А.

Дашевский Ю.Н.

Ахматов Э.К.

№351 от 02.11.01
Дашевский Ю.Н. Дв согласовано
02.11.01 Д