

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С. ✓

" " " 2022г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А. ✓

" " " 2022г.

Дефектная ведомость № 2 от 11.01.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонтных служб цеха №3,7". Инв. № 00005237. Цех №12. Ремонт цоколя здания. ✓

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика ✓	Ед. изм.	Кол-во.
1	Отслаивание штукатурного слоя	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных-цоколь тол. 60 мм ✓	м2 ✓ м3 ✓	198 ✓ 11,88 ✓	Подрядчик			
2		Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для установки отлива ✓	м ✓	165 ✓	Подрядчик			
3	разрушение кирпичной кладки стен, защита от агрессивной внешней среды	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим-профлист, с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ✓	м2 ✓	198 ✓	Подрядчик ✓	Профлист оцинкованный ✓ Гидроветрозащитная мембрана Изоспан ✓ Дюбель для теплоизоляции 10x160 металл гвоздь ✓ Кронштейн оцинкованный ✓ Дюбель с шурупом 10x180K ✓ Теплоизоляционная плита ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС 1000x600мм т=100мм 90кг/м3 ✓ Профиль Г-образный 40x40x3000 1.2мм ✓ Саморез пр.ш. 4,2x16 остр ✓	м2 ✓ м2 ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ м3 ✓ пог.м ✓ шт ✓	229,68 ✓ 202 ✓ 1650 ✓ 1000 ✓ 1000 ✓ 19,8 ✓ 534 ✓ 8000 ✓
4		Изготовление и монтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - отливы, откосы, нащельники ✓	м2 ✓	77,85	Подрядчик ✓	Фасонные изделия из листа оцинк. 0,55 мм ✓ Саморез пр.ш. 4,2x16 остр ✓ Герметик MasterSeal NP474 (600мл) ✓	т ✓ шт ✓ шт ✓	0,444 ✓ 390 ✓ 20 ✓
5		Погрузка строительного мусора в автосамосвалы вручную ✓	т ✓	22	Подрядчик			
6		Перевозка грунта на расстояние 17 км автомобилями -самосвалами (работающими вне карьеров) класс груза 1 ✓	т ✓	22	Подрядчик			

И.о Начальника СтрО

Наумов Н.А. ✓

Начальник цеха № 12

Косенко И.Е. ✓

6.04.22

Мещеряков Д.А.

М