

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9755/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса № 119/1 Цех № 2

Инвентарный номер: 00.00019564

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6

Раздел 1 Ремонт кровли над комнатой аппаратчиков уплотнения

1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,15	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,48	
3	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (Устройство кровли из профлиста)	100 м2 кровли	0,15	
4	Профлист НС-35 1000х3500х0,65 мм RAL 5005	шт	5	Материал заказчика
5	Саморез кровельный 4,2х32 мм RAL 5005	шт	80	Материал заказчика
6	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1	
7	Планка примыкания 150х250х2000мм RAL 5005	шт	13	Материал заказчика
8	Дюбель-гвоздь 8х80мм	шт	120	Материал заказчика
9	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,08	отливы
10	Лист стальной оцинкованный 1250х2500х0,55 мм (1 м2 -4,52 кг)	т	0,036	Материал заказчика
11	Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов	100 п. м шва	0,24	
12	Герметик полиуретановый для фасада и крыши 0,41 кг белый, расход 0,04 кг/м.п.	шт	2	Материал заказчика

Раздел 2 Ремонт кровли над аппаратной (ремонт деформационного шва)

13	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,35	
14	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,28	
15	Биполь ХПП 1 рул-15 м2, К=1,15	рул	2	материал заказчика
16	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2 утепляемого покрытия	0,28	
17	Утеплитель ТЕХНОРУФ 45 1200х600х50 мм	м2	28	материал заказчика
18	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,35	
19	Биполь ХКП, 1 рул-10м2, К-1,15	рул	4	материал заказчика
20	Биполь ХПП, 1 рул -15 м2, К-1,15	рул	4	материал заказчика
21	Мастика кровельная Технониколь №21 1шт=20л=16кг	шт	1	материал заказчика

Раздел 3 Прочие работы

22	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5	
23	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние	1 т груза	0,5	

Примечание: Работы будут выполняться в действующем цеху с действующим оборудованием

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Ст. спец. по стр-ву Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)