

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7594

Пункт плана:

Наименование проекта: "Эстакада трубопроводов до цеха №12. Перевод отопления цеха №12 и №20 с парового на водяное"

Инвентарный номер №: 2.1.4/16.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Стойки эстакады				
1	Изготовление металлических стоек	т	10,164	
1,1	Двутавр 25 Б1 С 245	т	1,39	Материал заказчика
1,2	Двутавр 20 К1 С 245	т	2,76	Материал заказчика
1,3	Двутавр 35 Ш1 С 245	т	2,37	Материал заказчика
1,4	Уголок 63х63х5 С 245	т	1,82	Материал заказчика
1,5	Уголок 160х160х16 С 245	т	0,04	Материал заказчика
1,6	Уголок 100х63х8 С 245	т	0,01	Материал заказчика
1,7	Лист б 20 С 255	т	0,27	Материал заказчика
1,8	Лист б 30 С 255	т	0,44	Материал заказчика
1,9	Лист б 40 С 255	т	0,144	Материал заказчика
1,10	Лист б 8 С 245	т	0,64	Материал заказчика
1,11	Лист б 10 С 245	т	0,163	Материал заказчика
1,12	Лист б 12 С 245	т	0,49	Материал заказчика
1,13	Лист б 16 С 245	т	0,043	Материал заказчика
2	Монтаж металлических стоек	т	10,164	
3	Оштукатуривание по сетке	м2	26	
3,1	Сетка рабица 2-15-1,6-0 по ГОСТ5336-80	м2	28,08	Материал заказчика
3,2	Штукатурный раствор	м3	2,60	Материал заказчика толщина 100 мм
4	Огрунтовка металла	м2	274,43	1 слой
4,1	ГФ -021	кг	41,16	Материал заказчика
5	Покраска металла	м2	274,43	2 слоя
5,1	ПФ-115	кг	96,05	Материал заказчика
6	Нанесение огнезащиты	м2	274,43	Предел огнестойкости R60
6,1	Огнезащитная краска ОПЗ-МЕТ-В	кг	631,19	Материал заказчика
Раздел 2. Пролетные строения				
7	Изготовление металлических пролетов	т	7,810	
7,1	Двутавр 25 Б1 С 245	т	0,18	Материал заказчика
7,2	Двутавр 25 Ш1 С 245	т	1,79	Материал заказчика
7,3	Уголок 90х90х7 С 245	т	0,49	Материал заказчика
7,4	Лист б 20 С 345-3	т	0,181	Материал заказчика
7,5	Лист б 22 С 345-3	т	0,065	Материал заказчика
7,6	Лист б 8 С 245	т	0,65	Материал заказчика

1	2	3	4	5
7,7	Лист б 10 С 245	т	0,01	Материал заказчика
7,8	Профиль квадратный 80x80x4 С 345-1	т	1,44	Материал заказчика
7,9	Профиль квадратный 120x120x4 С 345-1	т	1,03	Материал заказчика
7,10	Профиль квадратный 140x140x4 С 345-1	т	1,37	Материал заказчика
7,11	Профиль квадратный 80x80x4 С 245	т	0,92	Материал заказчика
8	Монтаж металлических пролетов	т	7,810	
9	Огрунтовка металла	м2	210,86	1 слой
9,1	Эпоксидный грунт эмаль ИЗОЛЭП-mastic	кг	105,43	Материал заказчика
10	Покраска металла	м2	210,86	1 слой
10,1	Акрилуретановая эмаль ПОЛИТОН-УР (УФ)	кг	47,44	Материал заказчика
11	Нанесение огнезащиты	м2	210,86	Предел огнестойкости R60
11,1	Огнезащитная краска ОПЗ-МЕТ-В	кг	484,98	Материал заказчика
Раздел 3. Траверсы				
12	Изготовление траверсов	т	2,573	
12,1	Лист б 6 С 245	т	0,162	Материал заказчика
12,2	Лист б 8 С 245	т	0,68	Материал заказчика
12,3	Профиль квадратный 100x100x6 С 245	т	1,84	Материал заказчика
12,4	Монтаж траверса	т	2,573	
13	Огрунтовка металла	м2	69,48	1 слой
13,1	ГФ -021	кг	10,42	Материал заказчика
14	Покраска металла	м2	69,48	2 слоя
14,1	ПФ-115	кг	24,32	Материал заказчика
15	Нанесение огнезащиты	м2	69,48	Предел огнестойкости R60
15,1	Огнезащитная краска ОПЗ-МЕТ-В	кг	159,80	Материал заказчика
Раздел 4. Кабельные конструкции				
16	Изготовление кабельных конструкций	т	0,418	
16,1	Лист б 10 С 245	т	0,09	Материал заказчика
16,2	Профиль квадратный 100x100x6 С 245	т	0,35	Материал заказчика
16,3	Монтаж кабельных конструкций	т	0,418	
17	Огрунтовка металла	м2	11,29	1 слой
17,1	ГФ -021	кг	1,69	Материал заказчика
18	Покраска металла	м2	11,29	2 слоя
18,1	ПФ-115	кг	3,95	Материал заказчика
19	Нанесение огнезащиты	м2	11,29	Предел огнестойкости R60
19,1	Огнезащитная краска ОПЗ-МЕТ-В	кг	25,97	Материал заказчика
Раздел 5. Площадки обслуживания				
20	Изготовление площадок обслуживания	т	1,20	
20,1	Двутавр 25 Б1 С 245	т	0,09	Материал заказчика
20,2	Уголок 25x25x3 С 245	т	0,003	Материал заказчика
20,3	Уголок 50x50x5 С 245	т	0,012	Материал заказчика
20,4	Уголок 75x75x6 С 245	т	0,15	Материал заказчика
20,5	Лист просечно-вытяжной С 245	т	0,16	Материал заказчика
20,6	Прокат круглый ф18 С245	т	0,034	Материал заказчика
20,7	Лист б 4 С 245	т	0,07	Материал заказчика
20,8	Лист б 6 С 245	т	0,021	Материал заказчика

1	2	3	4	5
20,9	Лист б 10 С 245	т	0,01	Материал заказчика
20,10	Профиль квадратный 100x100x6 С 245	т	0,7	Материал заказчика
21	Монтаж площадок обслуживания	т	1,20	
22	Огрунтовка металла	м2	32,40	1 слой
22,1	ГФ -021	кг	4,86	Материал заказчика
23	Покраска металла	м2	32,40	2 слой
23,1	ПФ-115	кг	11,34	Материал заказчика
24	Нанесение огнезащиты	м2	32,40	Предел огнестойкости R60
24,1	Огнезащитная краска ОПЗ-МЕТ-В	кг	74,52	Материал заказчика

Раздел 6. Вывоз мусора

25	Погрузка мусора	т	1,5	В ручную
26	Вывоз мусора	т	1,5	10 км

Материалы

Основные: Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил:

Вед. мех. с/р [подпись]
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовал:

[подпись]
(должность, подпись, расшифровка)