

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проектов
Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
Мамедов В.С.
" 09 " 10 2020г.

УТВЕРЖДАЮ


Представитель по доверенности
доверенность № 500 от 21.09.2020г.
" 09 " 10 2020г.
Сухих А.А.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 295

Техническое перевооружение сети газопотребления. Котельная №1. Монтаж котла-утилизатора К-35/2,4-45.
Обмуровка предтопка котла К-30/2,4-45

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Обмуровка предтопка АК.112.25.00000.000 МЧ							
1	Обмуровка прямых неэкранированных стен, пода котла из шамотного кирпича	м3	120,395	Подрядчик	Кирпич прямой №6 ШЛ-1,3 Кирпич прямой №8 ШЛ-1,3 Кирпич прямой №8 ША-1 Мертель МШ-36	Т	0,877 67,556 123,795 16,344
2	Кладка амбразур горелок, сводов, арок предтопка из клинового, торцевого шамотного кирпича	м3	10,791	Подрядчик	Кирпич торцовый №25 ША-1 Клин ребровой №47 ША-1 Клин ребровой №48 ША-1 Клин торцовый №22 ША-1 Клин торцовый №23 ША-1 Кирпич пятовый №66 ША-1 Кирпич пятовый №68 ША-1 Мертель МШ-36	Т	13,565 0,822 0,228 2,504 3,099 1,665 0,383 1,054

в 10/10




№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Обмуровка прямых неэкранированных, пода котла из керамического (глиняного) кирпича, с учетом расхода 7м3 подготовленного в пункте 4 ВОР ✓	м3	25,525 ✓	Подрядчик ✓	Кирпич глиняный	шт	9842
4	Приготовление раствора для кладки керамического (глиняного) кирпича	м3 ✓	7 ✓	Подрядчик	Цемент Песок	т т	2,814 ✓ 11,872 ✓
5	Обмуровка прямых неэкранированных стен предтопка из пенодиатомитового кирпича ✓	м3	43,978 ✓	Подрядчик ✓	Кирпич пенодиатомитовый ПД-400 Диатомит Цемент	шт т т	18000 ✓ 4,16 ✓ 1,440 ✓
6	Изоляция кладки картоном муллитокремнеземистым	м2/кг	260/936	Подрядчик	Картон муллитокремнеземистый МКРКГ-400 s=5мм	м2	260 ✓
7	Изоляция пустот в кладке муллитокремнеземистым войлоком.	м3/кг	8/1600	Подрядчик	Муллитокремнеземистый войлок МКРВ; S=20мм	м3/кг	8/1600 ✓
8	Бетонирование лазов толщина слоя 145мм	м3	1,5	Подрядчик	Огнеупорная смесь марки АЛКОР-56/5 Проволока 5-ТС-12Х18Н10Т	м3 т	1,5 ✓ 0,019
9	Чеканка тепловых швов в кладке шнуром керамическим	кг	239,7 ✓	Подрядчик	Шнур керамический Т-ТЕХ С2-8 Шнур керамический Т-ТЕХ С2-12 Шнур керамический Т-ТЕХ С2-15	м/кг м/кг м/кг	8/0,2 ✓ 740/41,5 ✓ 2250/198
10	Обмуровка предтопка плитами теплоизоляционными ШВП 350	м3	24,4	Подрядчик	Плита теплоизоляционная обожженная ШВП-350 Клей высокотемпературный кв (в)	м3 м3	24 ✓ 0,4

В. М.

С. М. Ширяев

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Изоляция кладки бумагой битумированной	м2/кг	8/2,24	Подрядчик	Бумага битумированная марки БУ-Б	м2/кг	8/2,24 ✓
12	Засыпка сводов предтопка теплоизоляционной засыпкой из крошки диатомитовой обожжённой	м3	12	Подрядчик	Крошка диатомитовая обожжённая	м3	12 ✓
13	Бетонирование жаростойким бетоном коллекторов ширм толщина слоя 21мм	м3	0,4	Подрядчик	Огнеупорная абразивная набивная смесь Алирам 42 AP	т	0,92 ✓
14	Устройство кружал и опалубки	м2	24	Подрядчик			

Зам. главного энергетика _____ "09" 10 2020г.

Д.Н. Хандохин ✓





Иванов