

"Согласовано":

Зам. технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2021 г.

"Утверждено"

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А.

" " 2021 г.

Дефектная ведомость № 20

Капитальный ремонт установки по произв т/уг тех поток №5 Инв № 00005112. Цех № 1. Устройство фундамента под установку ТВ-200

№ пп	Наименования дефектов	Наименование работ и затрат.	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Устройство фундамента под ТВ-200								
1			4	5	6	7	8	9
1	Трещины, сколы, оголение арматуры. Отсутствие в связи частичным разрушением	Разработка бетонного фундамента отбойными молотками	м3	0,89	Подрядчик			
2		Разработка грунта в траншеи глубиной до 2м без креплений с откосами вручную (2 группа)	м3	3,86	Подрядчик			
3		Устройство основания из песка под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,42	Подрядчик	песок	т	0,80
4		Устройство бетонной подготовки под фундамент тол. 100 мм.	м3	0,48	Подрядчик	Бетон В 7,5	м3	0,5
5		Устройство бетонного фундамента под оборудование	м3	2,45	Подрядчик	Бетон В 15 F75 W4	м3	2,5
6		Изготовление закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Швеллер 16 ГОСТ8240-97	т	0,055
7		Установка закладных деталей	т	0,069	Подрядчик	Арматура диаметром 20 мм АШ	т	0,016
8		Гидроизоляция фундамента боковая обмазочная за 2 раза	м2	5	Подрядчик	мастика битумная МПТН	кг	12
9		Обратная засыпка песком пазух и котлованов бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением грунта до 5 м, с увлажнением и уплотнением, гр.грунта-1.	м3/м2	1,7/2,45	Подрядчик	песок	т	2,72

10	Устройство бетонного покрытия	м3	0,48	Бетон В 15 F75 W4	м3	0,5
11	Погрузка грунта и мусора в самосвал вручную	т	8,9	Подрядчик		
12	Транспортировка грунта и мусора автосамосвалами до 17 км	т	8,9	Подрядчик		

используются электроды подрядчика

Начальник Стро ✓
 ст. специалист по строительству ✓
 Начальник цеха №1 ✓







Бирюков М.С. ✓
 Колесников Н.М. ✓
 Хрупин Е.В. ✓



