

Согласовано:  
 Заместитель технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.  
 "11" 02 2022г.

Утверждаю:  
 Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мешеряков Д.А.  
 "11" 02 2022г.

СТРО

Дефектная ведомость № 47

Капитальный ремонт на объекте "Здание компрессорной с пристройкой". Инв. № 00005249. Цех №15. Ремонт кровли.

№ п.п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж нащельников из оцинкованной стали в повторное использование	Демонтаж нащельников из оцинкованной стали в повторное использование	м.п.	240	подрядчик			
2	Разборка ендов: из ковра из рулонных наплавленных материалов	Разборка ендов: из ковра из рулонных наплавленных материалов	м.п. / тн	240 / 1,06	подрядчик			
3	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавленных материалов	Защита ендов: дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавленных материалов	м.п.	240	подрядчик	Технониколь Унифлекс ЭПП	м2	139
						Технониколь Унифлекс ЭКП	м2	137
4	Установка нащельников из оцинкованной стали	Установка нащельников из оцинкованной стали	м.п.	240	подрядчик	Нащельник из оцинкованной стали (повторное использование с п. 1 ДВ)	м.п.	240
						Саморез кровельный 5,5х25	шт	720
5	Отсутствие в следствии полной коррозии и деформации	Устройство водостоков в ендова из листовой оцинкованной стали	м2	24	подрядчик	Лист оцинкованный 0,7х1250х2500	тн	0,136
						Саморез кровельный 5,5х25	шт	360
6	Герметизация швов	Герметизация швов	м.п.	240	подрядчик	Герметик бутил-каучуковый ТехноНИКОЛЬ №45 ведро 16 кг (черный)	шт	3

В.И.И.

С.И.И.


7	Нарушена герметичность швов ✓	Демонтаж стеновых нащельников из оцинкованной стали в повторное использование ✓	М.п. ✓	117 ✓	подрядчик			
8		Монтаж стеновых нащельников из оцинкованной стали ✓	М.п. ✓	117 ✓	подрядчик	Нащельник из оцинкованной стали (повторное использование с п. 7 ДВ) ✓	М.п. ✓	117 ✓
9		Герметизация швов ✓	М.п. ✓	117 ✓	подрядчик	Саморез кровельный 5,5x25 синий ✓	шт ✓	700 ✓
10		Погрузка в ручную строительного мусора ✓	ТН ✓	1,06 ✓	подрядчик	Герметик бутил-каучуковый ТЕХНОНИКОЛЬ №45 белый ведро 16 кг ✓	шт ✓	2 ✓
11		Вывоз строительного мусора на расстояние до 17 км ✓	ТН ✓	1,06 ✓	подрядчик			

Составил: Ст. специалист по строительству ✓  
(должность)

  
(подпись)

Колесников Н.М. ✓  
(расшифровка)

Проверил: Начальник СтРО ✓  
(должность)

  
(подпись)

Наумов Н.А. ✓  
(расшифровка)

Проверил: Начальник цеха №15 ✓  
(должность)

  
(подпись)

Сухорюков Д.Ю. ✓  
(расшифровка)

6 мая

