

Утверждаю
 Технический директор
 ВФ Омсктехуглерада ООО
 Мещеряков Д.А.
 «20» _____ 2021 г.

Дефектная ведомость ВФ-00000314 от 19.10.2021 *см 209-21*

Наименование: Капитальный ремонт установки по произв т/угл Тех поток №9. Инв. №00004995. Цех №2.
 Сети электроснабжения и освещения.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Освещение отделения обработки (Инв.№ 01.00004995)								
1	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра.	шт	5	Подрядчик				
2	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене	шт	5	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-СУ IP 66 Саморез кровельный 6,3x38	шт шт	5 15	
3	Затягивание кабеля в металлорукав на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг.	м	10	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4x2,5	м	10	
4	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм	м	10	Подрядчик				
5	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра	м	10	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке Стяжка стальная СКС 7,9x500	м шт	10 1	
6	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра.	шт	5	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100x100x80	шт	5	

В.М.М.

Мещеряков Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	200 ✓	Подрядчик				
8	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4м, вес 1 метра кабеля 0,2кг ✓	м ✓	190 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	190 ✓ 19	
КАБИНА КИПиА (Инв.№ 01.00004995) ✓								
9	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик				
10	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓	шт ✓ шт ✓	5 ✓ 15	
11	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	5 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 ✓	шт ✓	5 ✓	
Освещение отделения упаковки (Инв.№ 01.00004995) ✓								
12	Демонтаж силового кабеля, с высоты 4 метров, вес 1 метра кабеля 0,2 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	150 ✓	Подрядчик				
13	Монтаж силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, на высоте 4м, вес 1 метра кабеля 0,2кг ✓	м ✓	100 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	100 ✓ 10	
14	Демонтаж предназначено в утилизацию, монтаж распределительных коробок, к существующим металлоконструкциям на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	20 ✓	Подрядчик	Коробка распр. У-994М IP54 100х100х80 ✓	шт ✓	20 ✓	
15	Демонтаж светильников, предназначено в лом, на высоте 4 метра. ✓	шт ✓	20 ✓	Подрядчик				
16	Монтаж светильников, на высоте 4 метра, с креплением на стене ✓	шт ✓	20 ✓	Подрядчик	Светильник СГЖ-01-11160-С/У IP 66 ✓ Саморез кровельный 6,3х38 ✓	шт ✓ шт ✓	20 ✓ 60 ✓	
17	Затягивание кабеля в металлоуказ на высоте 1 метр, вес 1 метра кабеля - 0,2 кг. ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик	Кабель ВВГнг 4х2,5 ✓	м ✓	50 ✓	

8.10.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Демонтаж металлорукава, на высоте 4 метра предназначено в утилизацию, наружным диаметром 15мм ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик				
19	Монтаж металлорукава, на высоте 4 метра ✓	м ✓	50 ✓	Подрядчик	Металлорукав 15 мм в ПВХ оболочке ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓	м ✓ шт ✓	50 ✓ 5 ✓	

Общий раздел для доп. информации:

Лист согласований:

Главный энергетик ✓

И.о. Начальника цеха №2 ✓

Мастер по ремонту электрооборудования цеха №2 ✓

Зам. Главного энергетика ✓

Арсёнов А.А. ✓

Пантелеев С.В. ✓

Даренский А.А. ✓

Некрылов И.Г. ✓

6/09