

"Согласовано":
 Зам. тех. директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Бирюков М.С. ✓
 " 27 " июля 2022г.

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
 Мешеряков Д.А.
 " 27 " июля 2022г.

Дефектная ведомость №51

Капитальный ремонт на объекте "Здание котельной № 2 с пристройкой" инв. № 00005240. Цех №15. Замена ливневой канализации.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	трещины / коррозии ✓	Изготовление и монтаж металлических лапок ✓	М2 ✓	3 ✓	Подрядчик	Лист 3 ст3 ✓	Т ✓	0,074 ✓
			Т ✓	15 ✓		Электроды ф3мм ✓	Кг ✓	5 ✓
2	коррозия ✓	Очистка металлической поверхности щетками по металлу ✓	М2 ✓	207,6 ✓	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 ✓	Кг ✓	24,9 ✓
3		Огрунтовка сплошных металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз ✓	М2 ✓	207,6 ✓	Подрядчик	Уайт-спирит ✓	Кг ✓	5,2 ✓
						Эмаль ПФ-115 ✓	Кг ✓	79 ✓
4		Окраска сплошных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ✓	М2 ✓	207,6 ✓	Подрядчик	Уайт-спирит ✓	Кг ✓	7,3 ✓
5		Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений 21,6м (монтаж ПВХ трубопровода) ✓	М2 ✓	52 ✓	Подрядчик	Труба НПВХ Ø160мм 3м ✓	шт ✓	26 ✓
						Труба НПВХ Ø160мм 2м ✓	шт ✓	2 ✓
6	сквозная коррозия ✓	Демонтаж металлического ливневого трубопровода д. 152x4,5 мм и металлических кронштейнов (из уголка) с резкой в металлом ✓	М/Т ✓	92/1,65 ✓	Подрядчик	Труба НПВХ Ø160мм 1м ✓	шт ✓	3 ✓
						Труба НПВХ Ø160мм 0,5м ✓	шт ✓	4 ✓
7	Монтаж пластикового ливневого трубопровода д. 160мм ✓		М ✓	92 ✓	Подрядчик	Отвод НПВХ Ø160мм 87,3гр. $\ell = 854 \text{ мм}$ ✓	шт ✓	12 ✓
						Ревизия НПВХ Ø160мм $\ell = 854 \text{ мм}$ ✓	шт ✓	6 ✓
						Тройник НПВХ Ø160x160мм 87,3гр. $\ell = 844 \text{ мм}$ ✓	шт ✓	2 ✓
						Хомут сантехнический 160мм с гайкой М10 ✓	шт ✓	56 ✓
						Опора 159 ХБ-Б ОСТ 36-146-88 ✓	шт ✓	32 ✓
						Шпилька резьбовая М10 1000мм ✓	шт ✓	18 ✓
						Забивной анкер М10/12x40 ✓	шт ✓	56 ✓
						Герметик силиконовый 300мл ✓	шт ✓	3 ✓

6 пп

"Утверждено":

8	частичное отсутствие	Изготовление и монтаж металлических кронштейнов (под строительные опоры)	г	0,3	Подрядчик	Уголок ст3 63х5мм Электроды ф3мм	г кг	0,309 7
---	-------------------------	---	---	-----	-----------	-------------------------------------	---------	------------

Начальник Стро Хасрат Наумов Н.А. ✓

Главный специалист по строительству Леницкий П.С. ✓

Начальник цеха №15 Суخورков Д.Ю. ✓

6 мая