

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

" " 2022 г.

Ведомость объёмов работ № 78/22Ремонт душевых и туалетов в подразделениях завода. Цех № 1
ООО "Омсктехуглерод" ОПП

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Первый этаж					
1	1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,04	
2	2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01	
3	3	Демонтаж: сифонов (писсуар-1)	100 приборов	0,01	
4	4	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0005	
5	5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,06	
6	6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	м	6	
7	7	Крепление со шпилькой Ду 110	шт	6	
8	8	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	0,1	
9	9	Чаша Генуя чугунная	шт	1	
10	10	Сифон для чаши Генуя с рассекателем	шт	1	
11	11	Бачок смывной средний	шт	1	
12	12	Труба смывная	шт	1	
Раздел 2. Электрослесарная мастерская . 48 корпус.					
13	13	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 приборов	0,01	
14	14	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,0002	
15	15	Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	0,1	
16	16	Чаша Генуя чугунная	шт	1	
17	17	Сифон для чаши Генуя с рассекателем	шт	1	
18	18	Бачок смывной средний	шт	1	
19	19	Труба смывная	шт	1	

Составил: Ст.инженер-теплотехник:

Проверил: Главный энергетик

Дровалев А.М.

Кириленко А.Н.