


Утверждаю
 Технический директор
 ООО "Омсктехуглерод"
 Дмитрийев А.М.
 « 24 » 11 2021 г.

~ 9491/21

Дефектная ведомость ЗТ-00000357 от 02.11.2021

Наименование: Дефектная ведомость на Капитальный ремонт ФР-450 №4 Цех №2 поток 4 (аспирация) на 2022 год

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во		Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во		Примечание
			3	4				7	8	
1	2				5	6				9
Фильтр ФР с рукавами и кольцами (Инв.№ 00.00003216)										
1	Демонтаж питателей ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.)	шт	5		Подрядчик					
2	Монтаж питателей ПШ-250 массой до 200кг (повт.исп.)	шт	5		Подрядчик	Питатель шлюзовой ПШ-250 блу Болт М16х90 Гайка М16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГ 16х16	шт кг кг кг	5 10 3 10		
3	Замена бункеров из нж ФР-450, 1шт=192кг	шт	2		Подрядчик	Лист ст12Х18Н10Т 5х1500х600	т	0,384		
4	Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 10кг	шт	10		Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,1		
5	Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 25кг	шт	10		Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,25		
6	Ремонт дефектных участков кабин, путем наложения накладок из стального листа (Ст3) 4-6мм, весом до 75кг	шт	10		Подрядчик	Лист ст3 6х1500х6000	т	0,75		
7	Снятие и установка с разборкой на две части и сборкой, простых узлов оборудования при весе узлов до 0,2т. - рукавных плит (повт.исп.)	шт	5		Подрядчик					
8	Замена прокладок под рукавными плитами	шт	5		Подрядчик	Набивка АС 20х20	кг	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Замена уголков крепления рукавных плит. Уголок 50x50x4, 1шт=0,3кг	шт	90	Подрядчик	Уголок 50x50x4 ст3	т	0,027	
10	Замена тяг рам подвеса рукавов, тяга M20 L=700мм, 1шт=1,72кг	шт	20	Подрядчик	Тяга подвеса Гайка M20 н/ж (изг)	шт шт	20 40	
11	Замена шпилек крепления рукавных плит. Шпилька M16x90.	шт	80	Подрядчик	Шпилька M16x90	шт	80	
12	Демонтаж-монтаж заслонки дроссельной Ду200мм с пневмоцилиндром, с крышки фильтра, 1шт=40кг (повт.исп.)	шт	10	Подрядчик	Заслонка дроссельная Ду200 с КОФ с выносными подшипниками Болт M16x90 Гайка M16 (S24) ГОСТ 5915-70 Набивка АГИ 16x16	шт кг кг кг	10 10 3 10	
13	Демонтаж-монтаж фланцев ф250мм, 1шт=4кг (повт.исп.)	шт	5	Подрядчик				
14	Монтаж ребер жесткости.	т	0,3	Подрядчик	Лист ст3 6x1500x6000	т	0,3	
15	Сварочные работы ручной дуговой сваркой			Подрядчик	Электроды МР-3 ф4мм Электроды УОНИ 13/55 4мм ESAB Электроды ЦЛ-11 ф4мм	кг кг т	45 135 0,045	
16	Газовая резка пропан-бутановой смесью			Подрядчик	Газ ПТ баллонный Кислород газообразный	кг шт	20 4	

Общий раздел для доп. информации:

1. Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом "Юдрядчика".
2. Краны и автогидроподъемники предоставляет "Подрядчик".
3. Работы выполняются в основных производственных цехах с сохранением вредных условий труда.
4. Производство работ производится в зоне действия оборудования.

Лист согласований:

Главный механик

Начальник цеха

Ведущий инженер




Крашенинников С.А.

Дашевский Ю.Н.

Ахматов Э.К.

№ 357 от 02.11.21

Наименование ДВ совмещено

22.11.21

