

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проектов

ВФ ООО "ОмсктехУглерод"

А. В. Карнауков

" _____ " _____ 201_ г.

Ведомость объемов работ №035

Строительство ТЭЦ малой мощности. Турбинный цех. Площади обслуживания на отм +0,00 и +5,700.

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изготовление лестничных маршей и ограждений лестничных проёмов из металлоконструкций	т.	0,616	Подрядная организация	швеллер 16 уголок 50x5 уголок 63x4 уголок 75x6 лист 4 мм круг Ø18 мм электроды	т. т. т. т. т. т. кг.	0,105 0,077 0,02 0,329 0,007 0,096 6
2	Монтаж лестничных маршей с ограждениями	т.	0,616	Подрядная организация	балка двутавровая №16 лист 4 мм	т. т.	1,142 0,2
3	Изготовление площадок настила одноврусных из листовой рифлёной стали с ограждением.	т.	4,157	Подрядная организация	лист рифлёный 4мм уголок 50x5 балка двутавровая №10 электроды	т. т. т. кг.	1,642 1,008 0,29 42

6/11/14

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Монтаж площадок настила из листовой рефленой стали с ограждением.	т.	4,157	Подрядная организация	Балка двуглавровая №10 Уголок 50x5 Балка двуглавровая №16 Балка двуглавровая №12	т. т. т. т.	0,145 0,44 0,265 0,426
5	Изготовление опор для площадок обслуживания.	т.	1,809	Подрядная организация	лист 10 мм лист 8 мм уголок 63x4 электроды	т. т. т. кг.	0,175 0,353 0,058 18
6	Монтаж опорных стоек для площадок обслуживания.	т.	1,809	Подрядная организация			
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	м ²	320,240	Подрядная организация	грунт ГФ-021 уайт-спирит	кг. кг.	38 6
8	Окраска огрунтованных металлических поверхностей за два раза эмалью ПФ 115.	м ²	320,240	Подрядная организация	эмаль ПФ 115 уайт-спирит	кг. кг.	122 9

Примечание: кислород и пропан материал подрядчика.

Ведущий инженер-строитель



Шалюпа К.Н.


