

Утверждаю

Технический директор

ВФ Омсктехуслерада ООО

Мещеряков Д. А.

«11» 04 2023 г.

Дефектная ведомость ВФ-000000482 от 11.04.2023

Наименование: Капитальный ремонт. Внутриплощадные кабельные сети. Инв. №00000054. Цех № 13. Монтаж кабельной трассы и кабелей от ГПП-1 до ТП-4 КТП-6/0,4кВ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Внутриплощадные кабельные сети (Инв.№ 01.00000054)								
1	Демонтаж , кабельных стоек и полок с кабельной эстакады на высоте 8м. <input checked="" type="checkbox"/> предназначенных в пом. <input checked="" type="checkbox"/>	шт <input checked="" type="checkbox"/>	240 <input checked="" type="checkbox"/>	Подрядчик				
2	Монтаж , каб. стоек К-1151 вес 1шт. 0,001т. и полок К-1163 вес 1шт. 0,0007т. сваркой по каб. эстакаде на высоте 8м. <input checked="" type="checkbox"/>	шт <input checked="" type="checkbox"/>	195 <input checked="" type="checkbox"/>	Подрядчик	Стойка К1151 <input checked="" type="checkbox"/> Полка кабельная К1163ц УТ1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Электроды МР-3 ф3мм <input checked="" type="checkbox"/>	шт <input checked="" type="checkbox"/> шт <input checked="" type="checkbox"/> кг <input checked="" type="checkbox"/>	65 <input checked="" type="checkbox"/> 130 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/>	
3	Монтаж , каб. стоек К-1151 вес 1шт. 0,001т. и полок К-1163 вес 1шт. 0,0007т. скобами по стене здания на высоте 8м. <input checked="" type="checkbox"/>	шт <input checked="" type="checkbox"/>	45 <input checked="" type="checkbox"/>	Подрядчик	Стойка К1151 <input checked="" type="checkbox"/> Полка кабельная К1163ц УТ1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Скоба К1157 <input checked="" type="checkbox"/> Анкерный болт с гайкой 8х65 <input checked="" type="checkbox"/>	шт <input checked="" type="checkbox"/> шт <input checked="" type="checkbox"/> шт <input checked="" type="checkbox"/> шт <input checked="" type="checkbox"/>	15 <input checked="" type="checkbox"/> 30 <input checked="" type="checkbox"/> 30 <input checked="" type="checkbox"/> 60 <input checked="" type="checkbox"/>	
4	Демонтаж , металлоконструкций кабельной эстакады с высоты 8м. <input checked="" type="checkbox"/> предназначенных в пом. <input checked="" type="checkbox"/>	тн <input checked="" type="checkbox"/>	1 <input checked="" type="checkbox"/>	Подрядчик				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Монтаж , металлоконструкций кабельной эстакады швеллером на высоте 8м. ✓	тн ✓	1 ✓	Подрядчик	Швеллер 20П ст3 ✓ Электроды МР-3 ф3мм ✓	т кг ✓	1 15 ✓	
6	Демонтаж , силового кабеля с каб. трассы с высоты 8м. Вес 1м. кабеля 2,75кг. предназначено в лом. ✓	м ✓	540 ✓	Подрядчик	Кабель силовой ААШв-10 3х120 ✓ Стяжка стальная СКС 7,9х500 ✓ Болт М6х20 DIN933 ✓ Гайка М6 DIN934 ✓ Шайба 6 оц ✓ Лоток листовой перфорированный 100х100 L3000 ✓ Крышка на лоток 100мм L3000 ✓ Бирка маркировочная - У134 У3.5 (квадр) ✓	м шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓ шт ✓	540 ✓ 420 200 200 400 32 32 130	
7	Монтаж , силового кабеля по каб. трассе с креплением по всей длине и монтажом спусков с трассы на высоте 8м. Вес 1м. кабеля 2,75кг. ✓	м ✓	540 ✓	Подрядчик				
8	Демонтаж , силового кабеля из кабельного канала, вес 1 метра кабеля 2,75 кг, предназначено в лом ✓	м ✓	100 ✓	Подрядчик				
9	Монтаж , силового кабеля, по существующим конструкциям с креплением по всей длине, по кабельному каналу, вес 1 метра кабеля 2,75 кг. ✓	м ✓	100 ✓	Подрядчик	Кабель силовой ААШв-10 3х120 ✓	м ✓	100 ✓	
10	Демонтаж , высоковольтных соединительных и концевых кабельных муфт сечением 120мм² ✓ предназначенных в лом.	шт ✓	8 ✓	Подрядчик				
11	Монтаж , высоковольтных соединительных и концевых кабельных муфт сечением 120мм². ✓	шт ✓	8 ✓	Подрядчик	Муфта кабельная 10СТп(М)-3х(70-120) (Нева-Транс Комплект) Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17 ✓ Кабельная муфта концевая КВТП-10кВ 70х120 (ПРОГРЭС) с пружиной	шт ✓ шт ✓ шт ✓	4 ✓ 12 4 ✓	
12	Демонтаж , загладных труб для кабеля с высоты 8м. предназначено в лом ✓	тн ✓	0,09 ✓	Подрядчик				

Вопрос

М

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Монтаж, закладных труб для кабеля в отверстиях стен	тн ✓	0,09 ✓	Подрядчик	Труба ф89х3,5 Ст3 ✓	т ✓	0,09 ✓	
14	Разводка по устройствам, и подключение кабелей 6кВ сечением 120мм ² ✓	шт/жип	4/12	Подрядчик				
15	Установка инвентарных стоечных лесов в вертикальной проекции, для демонтажа и монтажа кабеля Н-8м L- 220м ✓	м2 ✓ вертикальной проекции	1760	Подрядчик				
16	Разборка инвентарных стоечных лесов в вертикальной проекции, для демонтажа и монтажа кабеля Н-8м L-220м ✓	м2 ✓ вертикальной проекции	1760	Подрядчик				

Общий раздел для доп. информации:

Лист согласований:

Мастер по ремонту электрооборудования

Начальник цеха №13

Заместитель главного энергетика по электроснабжению

Главный энергетик

 Кучумаров А. В. ✓
 Сурин А. Н. ✓
 Петрушин А. М. ✓
 Некрылов И. Г. ✓





Акт

о выявленных дефектах.

Дата составления: «10» апреля 2023г. ✓

Подразделение: Цех №13 электроснабжения ✓

В процессе осмотра нижеуказанного объекта обнаружены следующие дефекты

Наименование объекта	Место нахождения (цех)	Описание обнаруженных дефектов
Внутриплощадные кабельные сети инв.№00000054 ✓	Цех №13	<i>Электроснабжение.</i> 1. Физический износ силового кабеля от ГПП-1 до ТП-4 Т-1 ✓ 2. Физический износ силового кабеля от ГПП-1 до ТП-4 Т-2 ✓ 3. Физический износ кабельных муфт соединительных и концевых. ✓ 4. Физический износ кабельной трассы, кабельных полок и кабельных стоек. ✓

Для устранения выявленных дефектов необходимо в рамках «Капитального ремонта внутриплощадных кабельных сетей инв №00000054», силами подрядной организации выполнить следующие работы:

Замена силового кабеля. ✓

Замена соединительных муфт. ✓

Замена концевых муфт. ✓

Замена кабельной трассы, кабельных полок и кабельных стоек. ✓

Начальник цеха №13

Главный энергетик





Сурин А.Н. ✓

Некрылов И.Г. ✓