

Согласовано:
 Зам. технического директора по строительству
 Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"
 Бирюков М.С.
 " 25 " ноября 2022г.

Утверждаю:
 Директор Волгоградского филиала
 ООО "Омсктехуглерод"
 Барыдушко С.И.
 " 25 " ноября 2022г.


Дефектная ведомость № 72 от 25.11.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: Здание химводочистки. инв.№000005251. Цех №14. Ремонт полов в осях 1-7/А-В.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.-во
Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Коррозия 30%	Разборка покрытий полов: из металлических плит в лом	м2 т	30 0,707	Подрядчик			
2	Сколы, трещины	Разборка покрытий полов: из керамических плиток в строительные отходы	м2 т	709,2 36,87	Подрядчик			
3	Просадка	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии тол. 100 мм в строительные отходы	м2 м3 т	709,2 70,92 170,21	Подрядчик			
4		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	207,08	Подрядчик			
5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 17 км I класс груза	т	207,08	Подрядчик			
6		Разработка грунта вручную, грунты: 1-2 группы, внутри здания под полы внутри помещения тол. 200 мм	м2 м3	709,2 141,84	Подрядчик			
7		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	248,22	Подрядчик			
8		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 1 км I класс груза	т	248,22	Подрядчик			
Раздел 2. Ремонт бетонных полов								
9		Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси тол. 100 мм	м2 м3	709,2 70,92	Подрядчик	Смесь песчано-гравийная природная	т	117,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Устройство пароизоляции из полистироловой пленки в один слой насухо	м2	739,2	Подрядчик	Пленка полистироловая	м2	904,8
11		Армирование полстиляющих слоев и набеток (плоскими сетками со сборкой плоских сеток) Арматура 12 АIII - 6,733 т	т	6,733	Подрядчик	Арматура 12 АIII Проволока вязальная	т кг	6,935 0,188 188
12		Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм	м2 м3	739,2 147,84	Подрядчик	Бетон В25	м3	150,8
13		Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	м2	739,2	Подрядчик	МАСТЕРТОР 100 (кварцевый наполнитель)	кг	3696
14		Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз	м2	739,2	Подрядчик	Лак МАСТЕРСУРЕ 181	л	164
15		Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	м	250	Подрядчик	Лист пенополистироловый типа "Вилатерм" 0,2x250 Герметик полиуретановый	м шт	250 20

Зам. технического директора по строительству



Бирюков М. С.