

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 43/23

Наименование проекта: Капитальный ремонт дымовой трубы. Корпус 120 Котельная №2 Цех №15
Инвентарный номер 00.00019582

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт футеровки				
1	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	150	
2	Нанесение футеровки методом торкретирования на вертикальную поверхность дымовой кирпичной трубы, толщиной 30 мм	м2	150	Установка секционных маячков, приготовление смеси, нанесение торкрет-бетона, уборка отскока торкрет-бетона, увлажнение свежесложенной поверхности. Исключить пескоструйную обработку поверхности из расценки
2	Смесь огнеупорная бетонная SL CAST 50Т, расход 69 кг/м2 при толщине слоя 30 мм	кг	10350	Материал заказчика
3	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,5	Высота 14 м
3	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погр. вручную	т	12	
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	12	

Примечание: Работы выполняются на территории действующего предприятия, вблизи расположено работающее оборудование, стесненные условия. Получение материалов со складов Заказчика и доставку к месту выполнения работ, подрядчик осуществляет за свой счет

Материалы основные _____ Заказчик

Материалы вспомогательные и прочие _____ Подрядчик

Машины и механизмы _____ Подрядчик

Составил: _____ Гл. спец-т по стр-ву _____ Дзюин И. А.

Проверил: _____ Начальник СО _____ Поздняков С. В.

Согласовано: _____ Главный энергетик _____ Кириленко А. Н.