

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
№602 от 16.02.2023

Абдошев А.Р.
10 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 579

Создание объекта : Трубопровод сырья с пароспутником на эстакаде. Конструкции металлические эстакады.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18м: одноярусных.	т	22,986	подрядная организация	Металлоконструкции трубопроводов на эстакаде № 22/2/2 - КМ	т	22,986
2	Обеспыливание поверхности	м2	448,73	подрядная организация			
3	Окраска огрунтованных металлических поверхностей: составом ЭП-140 (2 слоя)	м2	448,73	подрядная организация	Краска ЭП-140 (0,15кг - слой) 0,304.	кг	136,6

Примечание: Все вспомогательные материалы и электроды подрядчика.

Ведущий инженер строитель

Руководитель проектов

Д.Н. Рудь

А.Р. Абдошев

В.И.

Абдошев

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
 №602 от 16.02.2023
 Абдюшев А.Р.
 10 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 583

Создание объекта : Здание насосной станции подачи сырья (Линии №4). Огнезащита насосной станции и площадки под оборудование.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Огнезащита металлических конструкций: R90	м2	49,3	подрядная организация	Огнезащита "ТЕРМОБАРЬЕР" (2,15кг/м2)	кг	106 ✓
2	Огнезащита металлических конструкций: R15	м2	152,62	подрядная организация	Огнезащита "ТЕРМОБАРЬЕР" (0,55кг/м2)	кг	84

Примечание: Все вспомогательные материалы подрядчика.

Ведущий инженер строитель

Д.Н. Рудь

Руководитель проектов

А.Р. Абдюшев

Handwritten signature

Handwritten signature

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по доверенности
№602 от 16.02.2023

Абдушев
04 10 2023 г. ✓
Абдушев А.Р.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 584

Создание объекта : Грубопривод сырья с пароспутником на эстакаде. Огнезащита металлоконструкций эстакады.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Огнезащита металлических конструкций: R15	м2	448,73 ✓	подрядная организация	Огнезащита "ТЕРМОБАРЬЕР" (0,55кг/м2)	кг	247

Примечание: Все вспомогательные материалы подрядчика.

Ведущий инженер строитель

Д.Н. Рудь
Д.Н. Рудь

Руководитель проектов

А.Р. Абдушев
А.Р. Абдушев

А.Р.

Абдушев

УТВЕРЖДАЮ
 Представитель по доверенности
 №602 от 16.02.2023
 Абдюшев А.Р.
 10 2023 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 581

Создание объекта : Здание насосной станции подачи сырья (Линии №4). Конструкции металлических здания насосной станции и площадки под оборудование.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Монтаж металлоконструкций: здания насосной станции и площадки под оборудование.	т	18,551	подрядная организация	Металлоконструкции насосной станции - №10/22/2-км	т	18,551
2	Обеспыливание поверхности	м2	708,26	подрядная организация			
3	Окраска оштукатуренных металлических поверхностей: составом ЭП-140 (2 слоя)	м2	708,26	подрядная организация	Краска ЭП-140 (0,15кг - слой)	кг	212,47

Примечание: Все вспомогательные материалы и электроды подрядчика.

Ведущий инженер строитель

Руководитель проектов

Д.Н. Рудь

А.Р. Абдюшев

В.М.А.

Абдюшев