

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9673/22

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли корпуса №153А Цеха №14

Инвентарный номер №: 00.00019955

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1	Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой	100 м2 кровли	0,12	
2	Праймер Технониколь №01 (расход 0,4 кг/м2) 1шт=20л=16кг	шт	0,4	материал заказчика
3	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,12	
4	Биполь ХКП, 1 рул-10м2, К-1,15	рул	2	материал заказчика
5	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,1	
6	Биполь ХКП, 1 рул-10м2, К-1,1	рул	1	материал заказчика
7	Биполь ХПП, 1 рул -15 м2, К-1,1	рул	1	материал заказчика
8	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,06	
9	Лист стальной оцинкованный 0,55мм (1м2-4,52кг)	тн	0,027	материал заказчика

Примечание:

Материалы

Основные: _____ Заказчик

Вспомогательные: _____ Подрядчик

Машины и механизмы

_____ Подрядчик

Составил: Ст. спец-т по стр-ву, М.С. Мамонтов С.С.
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: Начальник СО С.В. Поздняков С.В.
(должность, подпись, расшифровка)