

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8580

Наименование проекта: Устройство склада 14х14х(4,3х6) м для цеха № 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Устройство забора				
1	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0088	
2	Грунтовка ГФ-021	т	0,0001	материал заказчика
3	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0088	
4	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,0003	материал заказчика
5	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	0,23	
6	Труба профильная 60х60х3	т	0,07	материал заказчика
7	Труба профильная 30х30х3	т	0,13	материал заказчика
8	Лист 6 мм	т	0,04	материал заказчика
9	Анкерный болт с гайкой М10х100	шт	24 ✓	материал заказчика
10	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0,23	
11	Устройство забора	100 м2	0,3	
12	Профилированный лист С21х0,55 L=2000мм, b = 1150 мм RAL 5005	шт	13	материал заказчика
13	Саморез по металлу ф5,5х19 с прессшайбой	шт	200 ✓	материал заказчика
14	Петля гаражная 20*100 мм с шаром	шт	4	материал заказчика
Раздел 2. Устройство каркаса стен склада				
<i>Стойки</i>				
15	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных	т	1,3	
16	Труба профильная 100х100х6	т	1,2	материал заказчика
17	Лист 10 мм	т	0,1	материал заказчика
18	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035	
19	Грунтовка ГФ-021	т	0,0005	материал заказчика
20	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,035	
21	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,0014	материал заказчика
22	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м	1 т конструкций	1,3	
23	Анкерный болт с гайкой М10х100	шт	64	материал заказчика
<i>Прогонь стеновые и связи</i>				
24	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных	т	3,43	
25	Труба профильная 100х100х6	т	2,14	материал заказчика
26	Труба профильная 50х50х5	т	1,25	материал заказчика
27	Лист 5 мм	т	0,04	материал заказчика
28	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	

29	Грунтовка ГФ-021	т	0,0009	материал заказчика
30	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	
31	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,0029	материал заказчика
32	Монтаж прогонов и связей	1 т конструкций	3,43	
<i>Обшивка стен профлистом</i>				
33	Обшивка каркаса стен листом профилированным	100 м2	4,14	
34	Профилированный лист С21х0,55 L=6000мм, b = 1150 мм RAL 5005	шт	60	материал заказчика
35	Угловой элемент ФИ 6х115 t=0,5 мм	м	23	материал заказчика
36	Заклепка вытяжная 3,2х10 ал/сталь RAL 5005	шт	1500	материал заказчика
37	Саморез по металлу ф5,5х19 с прессшайбой	шт	2000	материал заказчика
<i>Изготовление и монтаж ворот 2 шт</i>				
38	Изготовление ворот металлических распашных	1 т конструкций	0,11	
39	Труба профильная 50х50х5	т	0,11	материал заказчика
40	Лист 5 мм	т	0,002	материал заказчика
41	Петля гаражная 20*100 мм с шаром	шт	4	материал заказчика
42	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
43	Грунтовка ГФ-021	т	0,0004	материал заказчика
44	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025	
45	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,0011	материал заказчика
46	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,14	
47	Профилированный лист С21х0,55 L=3030мм, b = 1150 мм RAL 5005	шт	4	материал заказчика
48	Саморез по металлу ф5,5х19 с прессшайбой	шт	200	материал заказчика
49	Монтаж ворот	1 т конструкций	0,11	
<i>Изготовление и монтаж стеллажей - 3 шт</i>				
50	Изготовление стеллажей металлических	1 т конструкций	4,3	
51	Труба профильная 30х30х3	т	1,3	материал заказчика
52	Лист 5 мм	т	0,01	материал заказчика
53	Лист 3 мм	т	3	материал заказчика
54	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,49	
55	Грунтовка ГФ-021	т	0,0349	материал заказчика
56	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,49	
57	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,1016	материал заказчика
58	Монтаж стеллажей	1 т конструкций	4,3	
Раздел 3. Устройство кровли склада				
<i>Изготовление и монтаж ферм длиной 14 м - 4 шт</i>				
59	Изготовление металлических ферм длиной 14 м	1 т конструкций	0,69	
60	Труба профильная 60х60х3	т	0,31	материал заказчика
61	Труба профильная 30х30х3	т	0,36	материал заказчика
62	Лист 5 мм	т	0,02	материал заказчика

63	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0131	
64	Грунтовка ГФ-021	т	0,0002	материал заказчика
65	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0131	
66	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,0005	материал заказчика
67	Монтаж металлических ферм длиной 14 м	1 т конструкций	0,69	
<i>Прогоны кровельные и связи</i>				
68	Изготовление прогонов и связей	1 т конструкций	1,14	
69	Швеллер 14	т	0,95	материал заказчика
70	Уголок 50х50х5	т	0,18	материал заказчика
71	Лист 5 мм	т	0,01	материал заказчика
72	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0902	
73	Грунтовка ГФ-021	т	0,0013	материал заказчика
74	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0902	
75	Эмаль ПФ-115 синяя RAL 5005	т	0,0037	материал заказчика
76	Монтаж прогонов и ферм	1 т конструкций	1,14	
<i>Устройство кровли</i>				
77	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,588	
78	Профилированный лист С21х0,55 L=7500мм, b = 1150 мм RAL 5005	шт	30	материал заказчика
79	Саморез по металлу ф5,5х19 с прессшайбой	шт	300	материал заказчика
80	Заклепка вытяжная 3,2х10 ал/сталь RAL 5005	шт	100	материал заказчика
Раздел 4. Установка и разборка лесов				
81	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	1,12	

Работы в условиях действующего предприятия в стесненных условиях**Материалы**Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Гл. спец-т по стр-ву

Терещук А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)