

Техническое задание

На выполнение работ: «Текущий и капитальный ремонт энергетического оборудования (паровые турбины, нагнетатели)

1. «Капитальный ремонт паровой турбины № 1 П-6-1,8/05 инв. № 00.00002514»
2. «Текущий ремонт паровой турбины № 2 П-6-1,8/05 инв. № 00.00002515»
3. «Текущий ремонт паровой турбины № 3 П-6-1,8/05 инв. № 00.00004290»
4. «Текущий ремонт привода турбоагнетателя ТН № 9 инв. № 00.00023142»
5. «Капитальный ремонт установки нагнетателя Н 750-23-6 ст.№ 2 инв. № 00.00001451.00»

1. Контактное лицо по организационным вопросам: Руководитель группы тендерных процедур Лаврова Наталья Ивановна тел. (3812) 91-05-89, tender@omskcarbon.com

2. Контактное лицо по техническим вопросам: И.о. заместитель главного энергетика по теплотехнике Мумладзе Даниэль Григорьевич, тел. раб. +7 (3812) 40-97-69, d.mumladze@omskcarbon.com

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории действующего предприятия Омской производственной площадки ООО «Омсктехуглерод» (г. Омск, ул. Барабинская 20) в действующих технологических цехах.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

- Работы № 1,5:

Дата начала работ – 01 сентября 2024г.

Дата завершения работ – 30 октября 2024г.

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

- Работа № 2,3,4:

Дата начала работ – во время останова завода (ориентировочно с 08.07.2024г.)

Дата завершения работ – во время останова завода (11.07.2024г.)

Особое условие: Ремонт оборудования, указанного в дефектных ведомостях необходимо выполнить в течении 4-х календарных дней в период планового останова завода (ориентировочный месяц останова завода – июль 2024г). Точная дата останова будет дополнительно доведена до Исполнителя заблаговременно. При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы.

Работы необходимо выполнить в соответствии с локально–сметными расчётами, сформированными Подрядчиком и направленными на рассмотрение и согласование Заказчику по дефектным ведомостям:

1. Дефектная ведомость от 30.08.2023 «Капитальный ремонт турбоагрегата №1 турбинного участка цеха №14»;
2. Дефектная ведомость от 25.10.2023 «Текущий ремонт паровой турбины №2 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра. Инв.№ 00.00002515»;
3. Дефектная ведомость от 25.10.2023 «Текущий ремонт паровой турбины №3 П6-1,2/05 с заменой приборов осевого сдвига ротора и тахометра. Инв.№ 00.00004290»;
4. Дефектная ведомость от 25.10.2023 «Текущий ремонт турбопривода ТП1,8П2,3/06 турбоагнетателя № 9 инв. № 00.00023142.00»
5. Дефектная ведомость от 25.10.2023 «Капитальный ремонт установки нагнетателя Н 750-23-6 ст.№ 2 инв. № 00.00001451.00»

4. Требования к участникам

- 4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в пункте Б настоящего технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.
- 4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.
- 4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с доставкой данного имущества к месту выполнения работ.
- 4.4. На весь срок проведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.
- 4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.
- 4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
- 4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.
- 4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 12 месяцев.
- 4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком
- 4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).
- 4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 50% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

4. Требования к составу конкурсного предложения участника

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- Информацию по основным материально-техническим ресурсам.
- Информацию по опыту выполнения работ за последние 3 года
- Информацию о кадровых ресурсах, которые будут задействованы при выполнении данных работ.

Технический директор

И.о. главного энергетика

 **А.М. Дмитриев**

 **Г.Б. Лябаев**

 **С.В. Муртага**