

СОГЛАСОВАНО

Главный энергетик

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Кострома С.В.

" 26 " 06 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Технический директор

Волгоградского филиала ООО "Омсктехуглерод"

Кудряшев А.А.

" 26 " 06 2019г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 23-15

Техническое перевооружение сети газопотребления предприятия. Монтаж котла утилизатора К-35/24-45.

Цех №10. Замена горелочных устройств и обмуровки предтопка.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
Обмуровка предтопка АК-500.265 ТР							
1	Демонтаж обмуровки амбразур горелок предтопка из клинового, торцевого и фасонного шамотного кирпича.	м3	8,892	Подрядчик			
2	Кладка амбразур горелок предтопка из клинового, торцевого и фасонного шамотного кирпича Позиция по чертежу 14-19	м3	6,01	Подрядчик	Кирпич торцовый №25 ША-1 Клин ребровой №47 ША-1 Клин ребровой №48 ША-1 Клин торцовый №22 ША-1 Клин торцовый №23 ША-1 Кирпич пяттовый №66 ША-1 Мертель МШ-36	т	5,66 0,78 0,22 1,88 2,49 0,79 0,68
3	Демонтаж обмуровки прямых нежранированных стен, пода котла из глиняного кирпича	м3	14,46	Подрядчик			
4	Обмуровка прямых нежранированных стен, пода котла из глиняного кирпича Позиция по чертежу 20, 27	м3	3,28	Подрядчик	Кирпич глиняный КОРПО 100/2.0/50 Раствор (пункт д.в. 5)	шт м3	1395 0,56
5	Приготовление раствора для кладки глиняного кирпича	м3	0,56	Подрядчик	Цемент М 500 Песок	т т	0,15 0,95

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Демонтаж обмуровки прямых неэкранированных стен, пода котла из шамотного кирпича	м3	37,14	Подрядчик			
7	Обмуровка прямых неэкранированных стен, пода котла из шамотного кирпича Позиция по чертежу 12, 13, 25	м3	20,27	Подрядчик	Кирпич прямой №8 ШД-1,3 Кирпич прямой №8 ША-1 Мертель МШ-36	т т т	12,85 18,18 2,2
8	Демонтаж обмуровки прямых неэкранированных стен, пода предтопка из пенидиатомитового кирпича	м3	3,74	Подрядчик			
9	Обмуровка прямых неэкранированных стен предтопка из пенидиатомитового кирпича Позиция по чертежу 21	м3	13,7	Подрядчик	Кирпич пенидиатомитовый ПД-400 Мертель МШ-36	м3 т	12,8 1,5
10	Разборка изоляции кладки из материала прессованного МБП	м2/кг	41/32,8	Подрядчик			
11	Изоляция кладки из материала прессованного МБП Позиция по чертежу 24	м2/кг	41/32,8	Подрядчик	Материал МБП S=5мм	м2	41
12	Разборка изоляции пустот в кладке из муллитокремнеземистого войлока.	м3/кг	1/200	Подрядчик			
13	Изоляция пустот в кладке муллитокремнеземистым войлоком. Позиция по чертежу 23	м3/кг	1/250	Подрядчик	Войлок МКРВХ-250 S=20мм	т	0,25
14	Изготовление, монтаж, демонтаж опалубки для футеровки амбразур горелок	м2	3,6	Подрядчик			
15	Изготовление, монтаж, демонтаж опалубки для футеровки сводов котла	м2	9	Подрядчик			
16	Изготовление и монтаж закладных элементов КИП (закладные для термоскопов, термопар и ЗЗУ)	шт	6	Подрядчик	Труба ф108*5 12Х18Н10Т Труба ф 57*4 12Х18Н10Т	м/п м/п	0,012 0,015

6 May

[Signature]

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Установка и разборка лесов Н=6,3м. Внутри котла.	м2 верт. проекции	9,9	Подрядчик			
Замена горелочных устройств.							
18	Демонтаж (в металлолом) горелочных устройств. Вес 1050 кг/шт	шт/т	2/2,1	Подрядчик			
19	Монтаж горелочных устройств. Вес 1600 кг/шт	шт/т	2/3,2	Подрядчик			
20	Демонтаж (в металлолом) трубопровода в помещении котельной с учетом 2-х переходов. Диаметр трубопровода наружный, мм: 1020x12	м	11,2	Подрядчик			
21	Демонтаж в повторное использование, монтаж отражения площадки обслуживания	т	0,065	Подрядчик			
22	Демонтаж (в металлолом) металлоконструкций лестницы	т	0,047	Подрядчик			
23	Изготовление и монтаж металлоконструкций 2-х фланцев под горелочные устройства	т	0,498	Подрядчик	Лист ст3 б=8мм	т	0,513

Назначение демонтажа будет определено в процессе выполнения работ.
Для выполнения работ используются электроды подрядчика.

Зам. начальника ОГЭ по теплотехнике  Д.Н. Хандохин

" 26 " 06 2019г.



