

"Составлено":

Заместитель директора ВФ ООО "Омсктехуглерод"
по строительству
Касимов А.И.
"12" 04 2018г

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"
Афанасьев А.А.
"12" 04 2018г

Ведомость объемов работ № 31

Реконструкция на объекте: "Асфальтобетон автодорога от ПК 0 до ПК 18. Инв. №00005004. Расширение автодороги на участке въезда в южные автоторота."

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Разборка бетонных оснований (толщиной 200мм)	м2/м3	60/12	Подрядчик			
2	Разработка грунта вручную 100мм	м2/м3	77/7,7	Подрядчик			
3	Планировка поверхности грунта вручную	м2	77	Подрядчик			
4	Устройство песчаной подушки (подсыпка) 100мм	м2/м3/тн	77/7,7/12,32	Подрядчик	Песок	м3/тн	7,7/14,63
5	Монтаж ж/б плит дорожных	шт/тн/м3	5/20,26/9,21	Подрядчик	Плита дорожная 6000X2000x170	шт/тн/м3	4/17,95/8,16
					Плита дорожная 1.П.3018-10 (3000x1750x200)	шт/тн/м3	1/2,31/1,05
6	Устройство бетонных оснований	м2/м3	4,5/0,9	Подрядчик	Бетон В22,5 W6 P4 F100	м3	0,91
7	Погрузка строительного мусора экскаватором в автосамосвалы	тн	40,26	Подрядчик			
8	Вывоз строительного мусора на свалку (на расстояние 17км)	тн	40,26	Подрядчик			

Составил: Инженер СтрО
(должность)

(подпись)
(подпись)

Фомиченко М.О.
(расшифровка)

Проверил: Начальник СтрО
(должность)

(подпись)
(подпись)

Бирюков М.С.
(расшифровка)

Представитель подразделения (цеха): Начальник Цеха №8
(должность)

(подпись)
(подпись)

Пахомов С.Е.
(расшифровка)

6 мая

(подпись)