

Дефектная ведомость №11

Капитальный ремонт Здания центрального теплового пункта. Инв.№00005255. Цех №10. Ремонт кровли,ливневой канализации.




№ пп	Наименование дефектов	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
Ремонт кровли на отметке +12.8м, + 15.6м								
1	разрушение	Демонтаж парапетных плит (ж/б мелкоштучный) 750х400х100мм	шт/т	117/8,43	Подрядчик			
2	разрушение	Разборка кирпичной кладки парапетов (толщина 0,25м)	м3	4,43	Подрядчик	Кирпич силикатный 250х120х88мм Раствор М100 (приготовление п.№19)	шт м3	1365 0,96
3		Кирпичная кладка парапетов (толщина 0,25м)	м3	4,43	Подрядчик	Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10л	л	11,3
4		Отрутовка парапетов грунтовой глубиного проникновения за 1 раз	м2	75,3	Подрядчик	Штукатурка Церезит СТ29 25кг	кг	1125
5	выравнивание поверхности	Улучшенная штукатурка парапетов толщиной до 10мм	м2	75,3	Подрядчик	Лист оц 0,7мм 1250*2500мм Саморез со сверлом и прессшайбой оц. 4,2*13 Дюбель-гвоздь 6х60мм Герметик битумный 310 мл Лист ст3 2х1500х6000мм Полоса 4х40мм Уголок 50х50х5мм Саморез кровельный 6,3х19мм	м2/т шт шт шт т т т шт	50/0,275 350 5 0,095 0,016 0,046 60
6	замена парапетных плит	Изготовление и монтаж парапетных свесов из оцинкованной стали	м.п./м²	88,6/45,6	Подрядчик			
7	отсутствуют	Изготовление и монтаж металлических козырьков дефлекторов	шт/т	3/0,153	Подрядчик			
8	разрушение, отслоение, трещины	Разборка кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов: на битумной мастике	м²	367,1	Подрядчик			
9	разрушение, отслоение, трещины	Разборка примыканий кровель из наглавлиаемых материалов (2 слоя)	м.п./м²	88,6/106,3	Подрядчик			
10	разрушение, трещины	Разборка примыканий к парапетам из цементно-песчаного раствора (100мм*100мм)	м.п./м²/м²	88,6/0,44/12,4	Подрядчик			
11	разрушение, трещины	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	367,1	Подрядчик			
12	разрушение	Демонтаж кровельного утеплителя из керамзита	м³	9,2	Подрядчик			

13		Утепление кровельного покрытия керамзитом	м³	9,2	✓	Подрядчик	Керамзит фр. 20-40	м³/т	9,2/5,52
14		Проливка утеплителя цементно-песчаным раствором толщиной 20мм	м²/м³	367,1/7,34	✓	Подрядчик	Раствор М100 (приготовление п.№19)	м³	7,5
15		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	367,1	✓	Подрядчик	Раствор М150 (привозной)	м³	18,7
16		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (стяжка)	м²	367,1	✓	Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	л	111
17		Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой за один раз (примыкания)	м²	106,3		Подрядчик	Праймер битумный Технониколь	л	32
18		Устройство кровель скатных из наплавлиаемых материалов: в три слоя	м²	367,1	✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м²	422
19		Устройство примыканий кровель из наплавлиаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм без фартуков в два слоя.	м.л./м²	88,6/106,3	✓	Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м²	844
							Унифлекс ЭКП	м²	117
							Унифлекс ЭПП	м²	117
							Кровельная рейка (Зм)	шт	3
							Раствор М100 (приготовление в п.№19)	м³	0,45
20		Устройство примыканий к дефлекторам	м.л./м²	12/12		Подрядчик	Дробель-Гвоздь 6х60мм	шт	50
21		Приготовление цементно-песчаного раствора М100 вручную	м³	8,91		Подрядчик	Унифлекс ЭКП	м²	14
							Цемент М500	т	2,7
22		Монтаж аэраторов д.160мм	шт	4	✓	Подрядчик	Аэратор кровельный ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 мм	шт	4
23		Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	т	60		Подрядчик			
24		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 17км	т	60		Подрядчик			
Ремонт ливневой канализации.									
25	разрушение	Замена ливневых воронок	шт	2		Подрядчик	Воронка пластиковая д.110мм	шт	2
26		Установка и Разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 4,5м	м2	14		Подрядчик			
27		Установка и Разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 7,2м	м2	14		Подрядчик			

В. Мухоморов

Михайлов

28	сквозная коррозия	Демонтаж металлического ливневого трубопровода д.108x4 мм с резкой в металлом	м/т	25/0,256 ✓	Подрядчик			
29	сквозная коррозия	Демонтаж металлического ливневого трубопровода д.152x4,5 мм с резкой в металлом	м/т	19/0,311 ✓	Подрядчик			
30	отсутствуют	Изготовление и монтаж металлических кронштейнов	т	0,226	Подрядчик	Уголок 50x50x5мм Анкер распорный М10x100 Электроды д.2мм	т шт кг	0,233 10 5
31		Очистка вручную щетками по металлу сплошных металлических поверхностей	м2	32,6	Подрядчик			
32		Огрунтовка сплошных металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	32,6	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021 Уайт-спирит	кг	4 0,7
33		Окраска сплошных металлических поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	32,6	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 Уайт-спирит	кг	12,4 1
34		Монтаж ливневой канализации из труб ПВХ д.100мм	м	25 ✓	Подрядчик	Труба НПВХ 110мм х 3м s3,2мм Труба НПВХ 110мм х 0,56м s3,2мм Отвод НПВХ 110мм х 87,5гр. Ревизия с крышкой НПВХ 110мм Хомут 110мм с гайкой М10 Шпилька резьбовая М10x1000мм Забивной анкер М10 12x40мм	шт шт шт шт шт шт шт	8 4 5 2 28 16 13
35		Монтаж ливневой канализации из труб ПВХ д.160мм	м	19 ✓	Подрядчик	Герметик силиконовый сантехнический 290мл Переход НПВХ 160x110мм Труба НПВХ 160мм х 3м s4мм Труба НПВХ 160мм х 2м s4мм Труба НПВХ 160мм х 1м s4мм Отвод НПВХ 160мм х 87,5гр. Тройник НПВХ 160мм х 110мм х 87,5гр. Ревизия с крышкой НПВХ 160мм Хомут 160мм с гайкой М10 Шпилька резьбовая М10x1000мм Забивной анкер М10 12x40мм	шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	1 1 4 3 2 3 2 15 3
36	разрушение	Замена сливного трапа	шт	1	Подрядчик	Трап сливной нерж. д.110мм	шт	1

Начальник Стро  Бирюков М.С.
Инженер проекта  Левицкий П.С.
Начальник цеха №10  Козлов А.А.



