

**Согласовано:**

Заместитель технического директора по строительству  
ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Бирюков М.С.

" 26 " 10 2023г

**Утверждаю**

Технический директор

ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Мещеряков Д.А.

" 26 " 10 2023г

**Дефектная ведомость № 143 от 26.10.2023г.**

Капитальный ремонт на объекте: "Здание корпуса ремонта КИП". Инв.№00005259. Цех №11. Ремонт санузла 2 этаж.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>								
1	сколы, трещины	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток, в строительные работы 0,6 т	м2	43,29	Подрядчик			
2	физический износ	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных в строительные отходы 0,264 т	м2	4,41	Подрядчик			
3	сколы, трещины	Разборка покрытий полов: из керамических плиток в строительные отходы 0,5 т	м2	8,44	Подрядчик			
4	провалы	Разборка стяжки полов: цементной толщиной 50 мм в строительные отходы 0,5 т	м2	8,44	Подрядчик			
5	трещины, отклонения от вертикали	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных в строительные отходы 0,631 т	м2	64,36	Подрядчик			
<b>Раздел 2. Стены</b>								
6		Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен 30 мм	м2	64,36	Подрядчик	Раствор цементно-песчаный (приготовление в п. 7 ДВ)	м3	1,9
						Профиль маячковый 10 мм	шт	25
7		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	1,9	Подрядчик	Штукатурка Вебер ветонит ТТ40 25 кг	кг	328,2

8		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	64,36	Подрядчик	Плитка керамическая	м2	65,65
						Клей плиточный	кг	418
						Затирка для швов	кг	32
						Крестики для плитки 2,5 мм	шт	200
						Угол наружный для плитки	шт	10
						Угол внутренний для плитки	шт	20
9		Установка блоков алюминиевых в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,41	Подрядчик	Дверь алюминиевая 700x2100, однопольная, глухая, замок (ключ-завертка), ручка.,	м2 шт	4,41 3
						Шуруп по бетону 7,5x112	шт	8
						Пена монтажная	шт	3
10		Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	4,02	Подрядчик	Кирпич керамический (глиняный) (250x120x65)	шт	203
						Раствор цементный (приготовление в п.11 ДВ)	м3	0,09
						Арматура 6 А1	т	0,004
11		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,09	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300	кг	180
<b>Раздел 3. Полы</b>								
12		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м2 м3	8,44 0,422	Подрядчик	Раствор цементный (приготовление в п.12 ДВ)	м3	0,43
13		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,43	Подрядчик	Сухая смесь цементно-песчаная М-300	кг	860
14		Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями - Гидроизоляционной мастикой	м2	8,44	Подрядчик	"Kiilto Fiberpool" Гидроизоляционная мастика для полов и стен расход 1,0 кг/м2	кг	8,44

15		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	8,44	Подрядчик	Клей плиточный	кг	101,28
						Плитка керамогранитная 400x400	м2	8,61
						Затирка для швов	кг	2
						Крестики для плитки 3 мм	шт	150

#### Раздел 4. Потолок

16		Устройство: подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля	м2	8,44	Подрядчик	Плита потолочная кассетная 600x600мм алюминиевая с перф. белая	м2	8,7
						ЛЮМСВЕТ Уголок периметральный 24x19мм белый сталь 3м	шт	8
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/29 белый (3,7м)	шт	1
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (1,2м)	шт	13
						ЛЮМСВЕТ Профиль Т24/24 белый (0,6м)	шт	13
						Европодвес 1 м	шт	65
						Дюбель-гвоздь 6*40	шт	52
						Анкер- клин 6*40	шт	65

#### Раздел 5. Сантехнические работы

16	Физический износ, сколы	Демонтаж унитазов: с бачком непосредственно присоединенным в строительные отходы 0,002т	шт	2	Подрядчик			
17		Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	шт	2	Подрядчик	Унитаз компакт, бачок, с сиденье МС, с креплением к полу	шт	2
						Гибкая подводка для воды 1м VTf.001.IS.0404100 (гайка-гайка 1/2-1/2 VALTEC)	шт	2
						Гофра для унитаза ф 110	шт	2
18	Физический износ	Демонтаж: умывальников и раковин в строительные отходы 0,001т	шт	1	Подрядчик			

19		Установка моек: на одно отделение	шт	1	Подрядчик	Мойка односекционная с бортом под смеситель	шт	1
						Сифон для мойки	шт	1
						Смеситель для мойки	шт	1
						Подводка гибкая (1,0 м 1/2") для воды к смесителям	шт	2
20	Отсутствие вследствие полного разрушения	Установка зеркала	шт	1	Подрядчик	Зеркало	шт	1

#### Раздел 6. Электрика

21	Физический износ	Смена: выключателей (снятие старых в утилизацию, установка новых) 0,001 т	шт	2	Подрядчик	Выключатель 1 клавишный	шт	2
						Рамка 1 пост VALENA Legrand	шт	2
22	Физический износ	Смена светильников (снятие старых в утилизацию, установка новых) 0,001т	шт	5	Подрядчик	Светильник светодиодный АТ-СПВ-36-01-054/35-Т2-О 32Вт 3000К IP20 4100лм	шт	5
23	Отсутствие вследствие полного разрушения	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	м	10	Подрядчик	Кабель ВВГнг-LS 2х1,5	м	10

#### Раздел 7. Прочие работы

24		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную (п.1;2;3;4;5;16;18;21;22)	т	2,5	Подрядчик			
25		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 17 км	т	2,5	Подрядчик			

Начальник строительного отдела

Наумов Н.А.