

## Техническое задание

## на выполнение работ

Капитальный ремонт Здания корпуса обработки и склада сажи №2. Инв. 00005235. Цех №9. Навес из профнастила.

Капитальный ремонт Бункера готовой продукции №9. Инв. №00008244. Цех №9. Замена проф листа и доборных элементов стен бункера. (отм+20.000)

Капитальный ремонт на объекте «Здание склада готовой продукции №8.» Инв. №00007867. Цех №9. Замена проф листа и доборных элементов кровли (отм +7.000), ремонт стен.

Капитальный ремонт на объекте «Здание склада готовой продукции №9 с рампой.» Инв. №00009353. Цех №9. Ремонт кровельного покрытия и ограждающих конструкций стен.

Капитальный ремонт на объекте «Здание склада готовой продукции №7.» Инв. №00009352. Цех №9. Замена проф листа и доборных элементов кровли (отм +7.000), ремонт стен.

Капитальный ремонт здания компрессорной с пристройкой. Инв. №00005249. Цех №7. Ремонт кровли на отм.+12.0м.

**Контактное лицо по всем техническим вопросам:** Ведущий специалист по ремонту зданий и сооружений Ягупов С.И., тел. (8442) 66-59-54, E-mail: [sergey.yagupov@omskcarbon.com](mailto:sergey.yagupov@omskcarbon.com)

## 2. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

### А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся: на территории Волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 61.

### Б. Требования к срокам выполнения работ:

**Дата начала работ:** « 01 » декабря 2020г.

**Дата завершения работ:** « 06 » июня 2021г.

### В. Краткое описание работы:

Необходимо выполнить работы : Замена проф.листа и доборных элементов кровли; изготовление-монтаж крепежной полосы и крепление к ней профлиста существующих стеновых ограждений; замена сэндвич панелей на рамную конструкцию из металл. листа по профтрубе; частичный ремонт кровельной наплавляемой изоляции – демонтаж существующего ковра и устройство нового из наплавляемого материала; устройство защитного козырька-навеса из профтрубы, уголка металлического и проф листа; оштукатурка и окраска эмалью ПФ-115 вновь монтируемых металлических конструкций.

## 3. Требования к составу конкурсного предложения участника

### **Участник должен представить следующие заверенные им документы:**

Учредительные документы, график выполнения работ, выписку из реестра членов СРО на дату подачи заявки на участие в отборе, заверенную копию отчета формы СЗВ-М за последний месяц с отметкой Пенсионного фонда. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы в течение 24 месяцев. Работы выполнить согласно действующих СП , ГОСТ.

### **лицензии на осуществление деятельности и прочие разрешительные документы:**

Не требуются

### **Участник должен указать информацию по следующим основным материально-техническим ресурсам:**

- состав материально-технической базы, машин и механизмов для выполнения указанных объемов работ.

### **Участник должен указать информацию по следующим категориям основных рабочих:**

- наличие специалистов в штате: слесарь-монтажник металлоконструкций, сварщик, резчик, подсобный рабочий.

- персонал, проводящие работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности и пожарной безопасности, .

Технический директор  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Афанасьев А.А.

Зам. технического директора  
по строительству ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Касимов А.И.

Начальник СтрО  
ВФ ООО «Омсктехуглерод»

Бирюков М.С.