УТВЕРЖДАЮ

«___»_____2018г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7716

Пункт плана: в не плана

Наименование работ: *Установка железобетонного ограждения*

Инвентарный номер:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1				
1	Устройство основания под фундаменты: песчанного	м3	45,92	
2	Песок	м3	55,1	88,16 т
3	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	22,96	
4	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракции 20-40 мм	м3	29,85	41,79 т
5	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	м	560	
6	Фундамент забора ФП - 2*	шт	188	длина 1200 мм, ширина 600 мм, высота 450 мм, объем 0,23 м3, масса 0,58 т
7	Плита забора ПЗ - 1*	шт	187	длина 3000 мм, ширина 100 мм, высота 2700 мм, объем 0,57 м3, масса 1,43 т
8	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В15 (М200)	м3	2,5	
Раздел 2				
9	Изготовление кронштейнов	1 т конструкций	7,7	160 шт
10	Уголок 32х4	т	6	
11	Уголок 100х8	т	1,7	
12	Установка монтажных изделий :кронштейнов	1 т конструкций	7,7	
13	Дюбель-гвоздь 8х60	шт	320	
14	Устройство барьеров безопасности: спиральных	100 м	4,57	
15	Струна проволока 2,5-Ц ГОСТ 3282-74	м	787	
16	Струна оцинкованная Егоза	м	457	

Материалы Основные: Заказчик

Вспомогательные: Подрядчик

Машины и механизмы Подрядчик

Составил: главный специалист по капитальному строительству Перевышин Е.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: руководитель проектов Зубов С.А.

(должность, подпись, расшифровка)