

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8087/02-01-02

Наименование проекта: Устройства водоотводные

Инвестпроект : №3.1.3/10 "Строительство Ж/Д путей отстоя подвижного состава"

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,5 м	100м лотка	5,646	
2	Блок междушпального ж/б лотка тип I h=0,50м	шт	382	материал заказчика
3	Щебень 20-40мм	м3	120	материал заказчика
4	Мастика битумная Технониколь №21, расход 3кг/м2	кг	2380	материал заказчика
5	Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной: до 0,35 м	100м лотка	1,417	
6	Блок междушпального ж/б лотка тип I h=0,35м	шт	95	материал заказчика
7	Щебень 20-40мм	м3	17	материал заказчика
8	Мастика битумная Технониколь №21, расход 3кг/м2	кг	460	материал заказчика
9	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2 (крышки лотков)	100 шт. сборных конструкций	9,48	
10	Крышка лотка тип I	шт	913	материал заказчика
11	Распорная крышка лотка	шт	35	материал заказчика
12	Раствор М-100	м3	2	
13	Устройство бетонной подготовки. Заполнение начального звена и прилив по дну бетоном	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,12	
14	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	12,24	материал заказчика
15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	(100 м2 изолируемой поверхности)	1,921	
16	Мастика битумная Технониколь №21, расход 3кг/м2	кг	576	материал заказчика
17	Погрузка при автомобильных перевозках: грунта II группы с погрузкой экскаватором	т	430,0	
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	т	430,0	

Примечание: работы будут выполняться вблизи действующих путей

Материалы

Основные:

Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Вед. инж-строитель

Бутаков С.Ю.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Начальник СО

Мёдов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)