

Утверждаю:  
Технический директор

А.М. Дмитриев

08.02.2023г

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Наименование работ: Световые колодцы и винтовая лестница 10 этажа.

Наименование объекта: Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г.Омска

Инв. проект: 7.1.1 Административное здание по ул. Пушкина

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Световые колодцы</b>					
1	ТЕРм38-01-003-04 применит.	Изготовление металлических элементов каркаса	1 т конструкции	0,16	заготовка стоек, перемычек, обода
2	Материал подрядчика	Труба нержавеющей зеркальная ф60х60х2 ст.AISI304	тн	0,139	
3	Материал подрядчика	Труба нержавеющей зеркальная ф60х40х2 ст.AISI304	тн	0,0264	
4	ТЕР09-01-005-04	Монтаж металлических стоек, перемычек, обода	1 т конструкции	0,16	
5	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,058	зашивка торцов проема в перекрытии листом
6	Материал подрядчика	Лист нерж. зеркальный 1мм ст.AISI304	тн	0,046	
7	ТЕР09-04-010-04 применит.	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража	1,2056	вертикальные заполнения
8	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 825мм, ударопрочное, прозрачное, 1000х1290мм	шт	4	
9	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 800мм, ударопрочное, прозрачное, 300х1280мм	шт	4	
10	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 665мм, ударопрочное, прозрачное, 1000х1040мм	шт	4	
11	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 640мм, ударопрочное, прозрачное, 300х1000мм	шт	4	
12	ТЕР10-01-052-04	Устройство: козырьков	1 м2 горизонтальной проекции	13,19	горизонтальные заполнения
13	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное ударопрочное, тонировка зеркальная 20%, круг D = 1370мм	шт	1	
14	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное ударопрочное, тонировка зеркальная 20%, круг D = 1040мм	шт	1	
15	Материал подрядчика	Лист нерж. "чечевица" 3мм ст.AISI304, круг D = 1590мм	шт	1	
16	Материал подрядчика	Лист нерж. "чечевица" 3мм ст.AISI304, круг D = 1260мм	шт	1	
17	Материал подрядчика	Гранит ложенный "Суховязовский" 30мм, закругленный полированный торец, круг D = 1700мм	шт	1	
18	Материал подрядчика	Гранит ложенный "Суховязовский" 30мм, закругленный полированный торец, круг D = 1730мм	шт	1	

19	Материал подрядчика	Гранит ложенный "Суховязовский" 30мм, закругленный полированный торец, круг D = 1370мм	шт	1	
20	Материал подрядчика	Гранит ложенный "Суховязовский" 30мм, закругленный полированный торец, круг D = 1400мм	шт	1	
<b>Раздел 2. Винтовая лестница</b>					
21	ТЕР69-19-02	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	1 м3 бетона	0,3	
22	ТЕРм38-01-003-04 применит.	Изготовление металлических элементов каркаса	1 т конструкции	0,618	заготовка стоек, балок, обода
23	Материал подрядчика	Труба нержавейка зеркальная ф60x60x2 ст.AISI304	тн	0,27	п.10-16
24	Материал подрядчика	Труба нержавейка зеркальная ф60x40x2 ст.AISI304	тн	0,024	п.23
25	Материал подрядчика	Труба нержавейка зеркальная ф40x20x2 ст.AISI304	тн	0,344	п.32
26	ТЕР09-01-005-04	Монтаж металлических стоек, балок, обода	1 т конструкции	0,618	
27	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,072	защивка торцов проема в перекрытии листом
28	Материал подрядчика	Лист нерж. зеркальный 1мм ст.AISI304	тн	0,0474	п.33
29	Материал подрядчика	Лист нерж. зеркальный 3мм ст.AISI304	тн	0,0284	п.34
30	ТЕРм38-01-006-05	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.)	1 т конструкции	1,08	
31	Материал подрядчика	Лист нерж. "чечевица" 4мм ст.AISI304	тн	1,097	п.24,25,26,28,29,30,35,36,37
32	Материал подрядчика	Лист нерж. без обработки 8мм ст.AISI304	тн	0,046	п.38, 39
33	Материал подрядчика	Лист нерж. без обработки 5мм ст.AISI304	тн	0,006	п.41, 42
34	Материал подрядчика	Лист нерж. без обработки 10мм ст.AISI304	тн	0,003	п.43
35	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкции	1,08	
<b>Раздел 3. Ограждения винтовой лестницы из нержавеющей стали (ОГП 1 - ОГП 4)</b>					
36	ТЕРм38-01-004-02	Изготовление ограждений из стальных труб	1 т конструкции	0,16	
37	Материал подрядчика	Труба нерж. зеркальная 42,4x2 ст.AISI304	т	0,078	
38	Материал подрядчика	Труба нерж. зеркальная 32x2 ст.AISI304	т	0,019	
39	Материал подрядчика	Труба нерж. зеркальная 32x2,5 ст.AISI304	т	0,066	
40	Материал подрядчика	Труба нерж. зеркальная 16x1,5 ст.AISI304	т	0,006	
41	ТЕР07-05-016-03	Устройство металлических ограждений	100 м ограждения	0,25	
<b>Раздел 4. Стекланные ограждения винтовой лестницы (ОГП 5 - ОГП 9)</b>					
42	ТЕР09-04-010-04 применит.	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража	4,236	



43	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x2400мм	шт	5	
44	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x900мм	шт	6	
45	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x1350мм	шт	1	
46	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x1500мм	шт	1	
47	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x1800мм	шт	1	
48	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x2100мм	шт	1	
49	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 1360x2400мм	шт	1	
50	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 990x1065мм	шт	1	
51	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 2010x1035мм	шт	1	
52	Материал подрядчика	Стекло 12мм закаленное криволинейное R = 1300мм, ударопрочное, прозрачное, 2010x1550мм	шт	1	
53	ТЕР09-08-007-02 применит.	Монтаж роллетных систем: раздвижных стеклянных дверей	100 м2	0,061	
54	Материал подрядчика	Дверь раздвижная двустворчатая, равностворчатая, криволинейная R=1300мм, из закаленного ударопрочного, прозрачного стекла 12мм, 1360x2400h, механизм открывания - совмещенный (электронный и механический)	шт	1	
55	Материал подрядчика	Дверь раздвижная одностворчатая, криволинейная R=1300мм, из закаленного ударопрочного, прозрачного стекла 12мм, 1180x2400h, механизм открывания - совмещенный (электронный и механический)	шт	1	

Материалы

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Машины и механизмы

Основные:

Подрядчика

Вспомогательные:

Подрядчика

Составил: Мастер СМР

Гончуков А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник СО

Поздняков С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

