

Согласовано:
Зам. технического директора по строительству
ООО ВФ "Омскэкскултерол"
Барюков М.С.
"25" ноября 2022г.

Утверждено:
Директор Волгаского филиала
ООО "Омскэкскултерол"
Бардадушко С.И.
"25" ноября 2022г.


Дефектная ведомость № 71 от 25.11.2022г.

Капитальный ремонт на объекте: Здание химводочистки. инв. №000005251. Цех №14. Ремонт системы внутренней канализации в осях 1-7А-В.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.-во	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.-во
Раздел 1. Демонтажные работы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Трещины, отслоение защитного слоя бетона, оголение арматуры	Разборка железобетонных конструкций примыков при помощи отбойных молотков внутри помещения в строительные отходы	м3 т	1,9 4,75	Подрядчик			
2		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 3 помещения (под монтаж колодцев)	м3 т	11,25 19,68	Подрядчик			
3		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 3 внутри помещения	м3 т	33 57,75	Подрядчик			
4		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта и мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	82,18	Подрядчик			
5		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км 1 класс груза	т	82,18	Подрядчик			
Раздел 2. Монтажные работы								
6		Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 0,7 м в сухих грунтах	м3	1,9	Подрядчик	Кольца колодцев стеновые КС 7-6 0,1 м3/шт Днища колодцев ПН 10 объем 0,18 м3/шт Плита перекрытия колодцев ПП110 объем: 0,1 м3/шт Цементный раствор М100 (приготовление в п.7 ДВ)	шт м3 шт м3 м3	5 0,5 5 0,5 0,37
7		Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0,37	Подрядчик	Песок Цемент	т т	0,716 0,112
8		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	13,1	Подрядчик	Праймер битумный	кг	31,44
9		Устройство основания под трубопроводы: песчаного тол. 200 мм	м3	14,85	Подрядчик	Песок	т	26,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	отсутствие вследствие полного разрушения	Укладка канализационных безнапорных расштубных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 315 мм	м	112,848	Подрядчик	Труба НПВХ для наружной канализации 315х9,2х6000 Труба НПВХ для наружной канализации 315х9,2х1000	м	102
11		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 гол. 200 мм	м ³	19,48	Подрядчик	Тройник НПВХ 315х315 для наружной канализации L=0,356м/шт Песок	м шт	2,848 8
							т	31,17

Зам. технического директора по строительству



Бирюков М.С.