

УТВЕРЖДАЮ

Представитель по Доверенности
№ 502 от 19/10.2020 г.

Мещеряков Д.А.

12/08 2021 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 377

Реализация проекта 29-917, разработанного ООО "ГИПРОСИНТЕЗ". Система трубопроводов сырья резервуарного парка хранения сырья с пароспутниками.

Монтаж металлоконструкций.

№ п.п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материалы Заказчика	Ед изм	Кол-во
1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 3,0 т	т	18,070	Подрядная организация	Металлоконструкций 29-917-КМ	т	18,070
2	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т	23,504	Подрядная организация	Металлоконструкций 29-917-КМ	т	23,504
3	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т	2,557	Подрядная организация	Металлоконструкций 29-917-КМ	т	2,557
4	Монтаж площадок с настилом и отражением из листового, рифленой, просечной и круглой стали	т	14,566	Подрядная организация	Металлоконструкций 29-917-КМ Болт М12х40 Болт М12х105 Болт М16х55 Гайка М12 Гайка М16 Шайба С.12 Шайба С.16	т шт шт шт шт шт шт шт	14,566 598 48 4 8 1292 1292
5	Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021	м2	1803,11	Подрядная организация	Грунтовка ГФ-021	т	0,216
6	Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115 (2слоя)	м2	1803,11	Подрядная организация	Ксилол нефтяной марки А Уайт-сприг Эмаль ПФ-115 серая	т т т	0,036 0,05 0,685
7	Установка анкерных болтов со сверлением отверстий	шт	264	Подрядная организация	Анкерная шпилька НП.Т1 HAS М12х100	шт	264

Примечание:

Все вспомогательные материалы - подрядчика.

Ведущий инженер проектов

В.А. Сычев

Согласовано:

Руководитель проектов

П.В. Бутенко