

Утверждаю

Технический директор

ООО "Омсктехуглерод"

Дмитриев А.М.

« 01 » 08 20 г.

Дефектная ведомость ЗТ-00000131 от 26.07.2022

Наименование: Текущий ремонт тепловой изоляции газохода отходящих газов в цехе №3.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Трубопровод отходящих газов (Инв.№ 00.00022466)								
1	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м.	м2	87,42	Подрядчик				С автовышки с пред. поясами.
2	Демонтаж изоляции из минеральной плиты трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м.	м2	87,42	Подрядчик				С автовышки с пред. поясами.
3	Изоляция трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в конструкции 70мм.	м3	5,75	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	7,13	С автовышки с пред. поясами.
4	Покрытие изоляции трубопровода Ø1020мм. общей длиной 24м. оцинкованной сталью.	м2	87,42	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55х1250х2500 0,8 пс	т	0,454	С автовышки с пред. поясами.
5	Демонтаж изоляции из оцинкованной стали отвода 90° Ø1020 в количестве 2шт.	м2	8,75	Подрядчик				С автовышки с пред. поясами.
6	Демонтаж изоляции из минеральной плиты отвода 90° Ø1020 в количестве 2шт.	м2	8,75	Подрядчик				С автовышки с пред. поясами.
7	Изоляция отводов 90° Ø1020 в количестве 2шт. минеральной плитой. Толщина теплоизоляционного слоя в	м3	0,58	Подрядчик	Минплита ПТЭ-75-2000-1000х80	м3	0,72	С автовышки с пред. поясами.

	конструкции 70мм.								
8	Покрытие изоляции отводов 90° Ø1020 в количестве 2шт. оцинкованной сталью.	м2	8,75	Подрядчик	Лист оцинкованный 0,55x1250x2500 0,8 пс	т	0,045		С автовышки с пред. посясами.
Уборка строительного мусора									
	Затаривание строительного мусора в мешки (маты прошивные, плиты теплоизоляционные, вес мешка в среднем 2,5кг.)	т	0,475	Подрядчик					
10	Переноска сподручных материалов (грузов): на первые 10м. мешков с отходами изоляции.	т	0,475	Подрядчик					
11	Скитадирование мешков вручную на поддонах	шт	190	Подрядчик					
12	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	т	0,475	Подрядчик					

**Общий раздел для доп. информации:**

Работы проводятся в стесненных условиях, во вредных условиях (мин. вата, маты, т/у) в зоне действующего оборудования. Материалы (основные и вспомогательные) предоставляет Заказчик, используется внутрипостроечный транспорт Заказчика. Вспомогательные материалы: общая площадь 96,17 кв. м.

1. Саморез 4,2x13 со сверлом и пресшайбой - 1154шт.
2. Проволока Ø2мм ОЧ о/к - 12кг.

Главный механик  
Начальник цеха  
Ведущий инженер



Крашенинников С.А.  
Осинский В.С.  
Калашников А.А.