

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 52/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинетов №2,3,4,5,13,14,17,30 Инженерные системы.

Инвентарный номер №00.00019567

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы:</b>				
1	ДЕМОНТАЖ сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	8	с сохранением
<b>Раздел 2. Стены. Монтажные работы</b>				
2	Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт	1 сплит-система	8	
3	Сплит-система	шт	8	повторное использование
4	Монтаж розетки телефонной внутренней	100 шт.	0,48	
5	Стокгольм Механизм Розетки Phone 1-местной черный EKF PROxima, EZT01-034-10	шт	26	материал заказчика
6	Стокгольм Механизм Розетки RJ-45 1-местной черный EKF PROxima, ART EZK01-035-10	шт	22	материал заказчика
7	Стокгольм Рамка 3-местная черная EKF PROxima, арт. EAM-G-302-30	шт	12	материал заказчика
8	Стокгольм Рамка 4-местная черная EKF PROxima, арт. EAM-G-303-30	шт	4	материал заказчика
9	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м кабеля	2,5	
10	Кабель телефонный 4-х жильный КСПВ 4X0,5мм	м	250	материал заказчика
11	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу	100 м кабеля	9,15	
12	Кабель UTP 5e	м	915	материал заказчика
13	Установка люка сантехнического (ревизионного) ПВХ, размером: 400x300 мм	1 прибор, устройство	6	
14	Люк ревизионный 30x40 см ПВХ	шт	6	материал подрядчика

Материалы

Основные:



Заказчик

Вспомогательные:

Подрядчик

Машины и механизмы

Подрядчик

Составил: Вед. спец по стр.  Бутаков С.Ю.  
(должность, подпись, расшифровка)Проверил: И.О. Начальника СО  Дзюин И.А.  
(должность, подпись, расшифровка)