

Утверждаю:
 Представитель по доверенности
 №551 от 27.01.2022г.
 Волгоградского филиала
 ООО «Омектехуглерод»
 Д.В. Лисин
 «27» 04 2022г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 465

Создание технологического потока №3 по производству технического углерода. Трубопровод перегретого пара 2,4МПа. Врезка трубопровода перегретого пара 2,4МПа.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Врезка трубопровода перегретого пара 2,4Мпа ф108х5мм Сталь 20 в существующий трубопровод перегретого пара 2,4Мпа ф325х8 Сталь 20 на высоте 6м. Работа в монтажном поясе	шт	1	подрядчик			
2.	Монтаж трубопровода перегретого пара ф108х5мм Сталь 20 на высоте 6м. Работа в монтажном поясе	мп	6,3	подрядчик	Тройник ф325х8х108х6 ст20 L=0,47м Труба ф108х5 Сталь 20 масса 1мп 12,7 кг Электроды УОНИ 13/55 ф3мм	шт мп/тн кг	1 6/0,076 5
3.	Монтаж клапана запорного фланцевого Ду100 Ру25 на трубопроводе перегретого пара 2,4Мпа на высоте 6м. Работа в монтажном поясе	шт	1	подрядчик	Клапан запорный КЗ 100.25.3510 ТУ 3742-009-55377430-08. С КОФ и метизами.	шт	1
4.	Установка и разборка трубчатых лесов для монтажа трубопровода перегретого пара 2,4МПа на высоту 6м	м2 верт. проекции	36	подрядчик			

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика.
2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта.
3. При производстве работ кислород и пропан является материалом подрядчика

Руководитель проектов  Сухих А.А. «27» 04 2022г.

Заместитель главного механика по тех. перевооружению  И.А. Гуляс «27» 04 2022г.