

Утверждено
 Технический директор
 ООО «Омсктехуглерод»
 С.Е. Лосев

«25» 04 2017г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
 Цеха №1
 на капитальный ремонт ФР-10000 40/2

| №№ П/П | Наименование работ | Ед изм | Кол-во | Потребные материалы | Наименование, размер |
|--------|---|--------|--------|--|-----------------------------------|
| 1. | Демонтаж/монтаж дроссельных заслонок Ду 600 фланцевых на отметке 16м массой до 80 кг (повторное использование). | шт | 17 | Заслонка дроссельная Ду 600 мм (повт. исп.) Шпилька М16х190 Гайка М16 Набивка АГИ 16х16 | шт 17 шт 288 кг 20 кг 35 |
| 2. | Демонтаж/монтаж дроссельной заслонки Ду 1200 фланцевой на отметке 16м массой до 250 кг (повторное использование) | шт | 1 | Дроссельная заслонка Ду1200 (повт. исп.) Болт М20х90 Гайка М20 Набивка АГИ 16х16 | шт 1 шт 14 кг 4 кг 7 |
| 3. | Установка ручных лебедок с подъемом на высоту 5м, тяговое усилие кН(тс) 15 (1,5) для демонтажа/монтажа дроссельных заслонок | шт | 36 | | |
| 4. | Работа ручных лебедок тяговое усилие кН(тс) 15 (1,5) | маш/ч | 80 | | |
| 5. | Снятие ручных лебедок с высоты 5м, тяговое усилие кН(тс) 15 (1,5) для демонтажа/монтажа дроссельных заслонок | шт | 36 | | |

Доставка материалов, комплектующих к месту проведения работ осуществляется транспортом «Заказчик». Автокраны, вышки предоставляет «Заказчик».
 Начальник цеха №1

Старший мастер по ремонту технологического оборудования цеха №1

Согласовано
 Главный механик

В.И. Кондра.

И.В. Чергов.

А.С. Бородин