

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 46/24

Наименование проекта: Капитальный ремонт кабинетов №17 ЛКК
Инвентарный номер №00.00019587

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел №1. Стены.				
Демонтажные работы .				
		100 м2	0,023688	
1	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,91	
2	(Демонтаж ПВХ панелей с разборкой каркаса)	оштукатуриваемой поверхности		
Отделочные работы.				
3	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,91	
4	ГКЛ влагостойкий 2500x1200x12,5 мм КНАУФ	шт	33	Материал заказчика
5	Профиль ПН 40x50 КНАУФ	шт	37	Материал заказчика
6	Профиль ПП 50x50 КНАУФ	шт	69	Материал заказчика
7	Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2	кг	18,2	Материал заказчика
8	Волма шов	кг	40	Материал заказчика
9	Лента бумажная	м	75	Материал заказчика
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,91	
11	Керамическая плитка настенная	м2	92,82	Материал заказчика
12	Клей плиточный Ceresit CM 14, расход 6,5 кг/м2	кг	591,5	Материал заказчика
13	Затирка для швов Ceresit CE 33 (расход 0,3 кг/м2)	кг	27,3	Материал заказчика
14	Установка уголков ПВХ на клее	100 п. м	1,08	
15	Уголок наружный Alprofi 0,9x270 см цвет серебро L=2,7м	шт	40	Материал заказчика
16	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	6	
17	Решетка ПВХ 0,6x1,2м белая	шт	2	Материал заказчика
18	Решетка переточная ERA 480x100 мм алюминиевая белая	шт	4	Материал заказчика
Раздел №2. Пол.				
Демонтажные работы				
16	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,46	
Отделочные работы.				
17	Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Бетонит" 3000, толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,46	толщина до 20мм
18	Грунтовка Ceresit СТ19 , расход 0,5 кг/м2	кг	23	Материал заказчика
19	Наливной пол Unis Горизонт 20 кг, расход 34 кг/м2 при толщине до 20мм	кг	1564	Материал заказчика
20	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,46	
21	Керамогранит	м ²	46,92	Материал заказчика
22	Клей плиточный Ceresit CM14 25 кг/шт , расход 6,5 кг/м2	кг	299	Материал заказчика
23	Затирка для швов Ceresit CE 33 расход 0,3 кг/м2	кг	13,8	Материал заказчика
24	Грунтовка Ceresit СТ17 , расход 0,2 кг/м2	кг	9,2	Материал заказчика
Раздел №3. Прочие работы				
25	Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	15	
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км: 1 класс груза	1 т груза	15	

Примечание: Ремонт будет выполняться в действующем административно-бытовом помещении.

Материалы

Машины и механизмы (в т.ч. внутрипроектный транспорт)

Основные: _____ Заказчик
Вспомогательные: _____ Подрядчик

Подрядчик

Составил: Вел. спец. по стр-ву _____ С.Ю. Бутаков
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: И.О.Начальника СО _____ И.А. Дзюин
(должность, подпись, расшифровка)