

Согласовано:
И.О. Начальника СтРО
ВФ ООО "Омсктехуллерод"
Ягулов С.И.
2018г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 15 от 26.02.2018г.

Капитальный ремонт на объекте: "Внеплощадные автодороги и площадки. Инв. №00005059". Установка бортовых камней.

Утверждён:
Директор ВФ ООО "Омсктехуллерод"
Баррадушко С.И.
2018г.

№ пп	Наименование дефектов	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демонтажные работы Участок №2								
1		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	5,25	Подрядчик			
2		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	тн	9,19	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №2								
3		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	2,1	Подрядчик	Песок	тн	3,36
4	100 % Разрушение	Установка бортовых камней бетонных	м	42	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	ш/м	42/42
						Бетон В15	м3	2
						Бетон В15 (пригот. в п. 5 ДВ)	м3	0,5
						Цемент	тн	0,14
						Песок	тн	0,42
5		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	0,5	Подрядчик	Щебень фр.5-20	тн	0,52
7		Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	12,6	Подрядчик	Бетон В15	м3	3,9

В.И.И.

М.И.И.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Демонтажные работы Участок №3								
8		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	10,88	Подрядчик			
9		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	19,03	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №3								
10		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	4,35	Подрядчик	Песок	тн	6,96
11	100 % Разрушение	Установка бортовых камней бетонных	м	87	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	шт/м	87/87
						Бетон В15	м3	3
						Бетон В15 (пригот. в п. 12 ДВ)	м3	2,13
12		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	2,13	Подрядчик	Цемент	тн	0,6
						Песок	тн	1,8
						Щебень фр 5-20	тн	2,2
13		Устройство цементобетонных покрытий однослойными средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	26,1	Подрядчик	Бетон В15	м3	8
Демонтажные работы Участок №4								
14		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	5,3	Подрядчик			
15		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1км	тн	9,3	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №4								
16		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	2,25	Подрядчик	Песок	тн	3,6
17	100 % Разрушение	Установка бортовых камней бетонных	м	45	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	шт/м	45/45
						Бетон В15	м3	2
						Бетон В15 (пригот. в п. 18 ДВ)	м3	0,66
18		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	0,66	Подрядчик	Цемент	тн	0,2
						Песок	тн	0,56
						Щебень фр 5-20	тн	0,69

В. Дав

С. С. С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	13,5	Подрядчик	Бетон В15	м3	4,13
Демонтажные работы Участок №5								
20		Разработка грунта в траншеях экскаватором с погрузкой: группа грунта 2	м3	0,75	Подрядчик			
21		Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 1 км	тн	1,3	Подрядчик			
Установка бортовых камней Участок №5								
22		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка тол. 100 мм	м3	0,3	Подрядчик	Песок	тн	0,48
23	100 % Разрушение	Установка бортовых камней бетонных	м	6	Подрядчик	Камень бортовой дорожный	шт/м	6/6
						Бетон В15	м3	0,35
						(пригот. в п24 ДВ) Цемент	тн	0,36
24		Приготовление тяжелого бетона: на щебне класса В15	м3	0,35	Подрядчик	Песок	тн	0,3
						Щебень фр. 5-20	тн	0,1
25		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 300 мм	м2	1,8	Подрядчик	Бетон В15	м3	0,55

Инженер проекта

Бирюков М.С.

Начальник цеха №8

Пахомов С.Е.

Зам. директора по общим вопросам

Аюпова Ю.В.

Handwritten signature

Handwritten signature