

Техническое задание

на выполнение капитального ремонта кирпичной дымовой трубы Н = 55,0 м D = 3,0 м Котельной № 2 Цеха №15, на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: г. Омск, ул. Барабинская, 20.

1. Контактное лицо по всем техническим вопросам:

Главный специалист по строительству Дзюин Иван Александрович, тел. 8-983-112-25-66, ivan.dzyuin@omskcarbon.com

Заместитель главного энергетика по теплотехнике Титоров Вячеслав Анатольевич, тел. (381) 91-04-24; 8-951-402-12-57, vyacheslav.titorov@omskcarbon.com

2. Контактное лицо по организационным вопросам: руководитель группы по тендерной работе Лаврова Наталья Ивановна, тел. (3812) 91-05-89, n.lavrova@omskcarbon.com

3. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ:

А. Требования к месту выполнения работ:

Работы производятся на территории ООО «Омсктехуглерод» по адресу: город Омск, ул. Барабинская, 20.

Б. Требования к срокам выполнения работ:

1. ЭТАП. Монтаж временной дымовой трубы (без подключения к газоходу) – с 15.05.2023 г. по 15.06.2023 г.

2. ЭТАП. Ремонт ствола и оголовка кирпичной дымовой трубы – с 15.05.2023 по 31.08.2023 г.

4. ЭТАП. Ремонт футеровки дымовой трубы – с 06.07.2023 по 01.08.2023 г.

5. ЭТАП. Подключение временной дымовой трубы к газоходу – июль 2023г. (во время планового останова завода). Подключение должно быть выполнено в течение не более 2х суток.

6. ЭТАП. Отключение временной дымовой трубы от газохода и подключению к газоходу кирпичной дымовой трубы, демонтаж временной дымовой трубы – срок по доп. согласованию с заказчиком 2023 г. (после выполнения работ по ремонту оголовка, и ствола кирпичной дымовой трубы).

При заключении договора сроки дополнительно будут уточнены и согласованы

В. Краткое описание работы:

Работы необходимо выполнить в соответствии Дефектной ведомости ЗТ-00000152 от 15.09.2022 (70/22) и Ведомости объемов работ №76/22 от 12.10.2022 г, №43/23 от 25.01.2022 г., Оформление паспорта на дымовую трубу перед сдачей в эксплуатацию.

Работы выполняются из материалов заказчика с применением механизмов и оборудования подрядчика. Работы выполняются в работающей котельной, вблизи действующего оборудования. Высота ремонтируемой трубы 55 метра.

4. Требования к участникам

4.1. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в полном объеме с надлежащим качеством в сроки, указанные в разделе 3, п. Б технического задания. Изменение сроков возможно по объективным причинам при взаимном согласии сторон.

4.2. Персонал Подрядчика, проводящий работы должен иметь опыт по выполнению аналогичных работ, соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности.

4.3. Подрядчик должен иметь в наличии разрешительную документацию на выполнение данного вида работ, необходимый инструмент, приспособления, приборы, машины и механизмы для выполнения указанных объемов работ и принимает на себя все расходы, связанные с погрузкой, доставкой данного имущества к месту выполнения работ, а также погрузку и перемещение имущества (материалов) со складов Заказчика на свою территорию для изготовления необходимых элементов и дальнейшее их перемещение на место производства работ Заказчика.

4.4. На весь срок ведения работ Подрядчик обязан назначить своего ответственного представителя и уведомить об этом Заказчика письменно до начала выполнения работ на объекте. Подрядчик предоставляет список лиц (в виде приказа по организации), ответственных за безопасное производство работ (выдающих наряды и распоряжения, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригад) имеющих соответствующую аттестацию по промышленной безопасности, пожарной безопасности, охране труда.

4.5. Ответственный руководитель работ Подрядчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемых работ в соответствии с требованиями НТД, проверяет соблюдение технологической дисциплины.

4.6. Во время производства работ на объекте Заказчик имеет право осуществлять технический контроль и надзор, проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.7. Подрядчик обязан извещать Представителя Заказчика письменно о готовности скрытых работ на объекте за три календарных дня до закрытия работ. Если закрытие выполнено без предъявления Заказчику, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

4.8. Подрядчик в течение гарантийного срока несёт ответственность за ненадлежащее качество выполненных им работ. Срок гарантийных обязательств Подрядчика по выполненным работам – не менее 24 месяцев.

4.9. Подрядчик не имеет права привлекать для выполнения работ другие организации (на субподряде) без согласования с Заказчиком

4.10. Качество выполненных работ должно подтверждаться исполнительной документацией (актами, протоколами, отчетом, фото и (или) видеотчетом, дефектными ведомостями и т.д. в соответствии с требованиями действующих РД и НД).

4.11 Заказчик вправе прекратить оплату промежуточных актов выполненных работ («процентовок») начиная с момента оплаты 70% общей стоимости работ до их полного окончания и предоставления необходимого комплекта исполнительной документации.

5. Требования к составу конкурсного предложения участника

Перед подачей заявки на участие в конкурсе, участник должен направить своего специалиста для осмотра объекта работ и проговорить этапы работ с техническим специалистом, ответственным за эксплуатацию монтируемого объекта.

Участник должен представить следующие заверенные им документы:

- выписка из реестра членов СРО на право выполнения строительно-монтажных работ на оборудовании.

Участник должен предоставить информацию по основным материально-техническим ресурсам, с применением которых будет выполнена предлагаемая Заказчиком работа.

Участник должен направить информацию об опыте выполнения работ.

Участник должен направить информацию о кадровых ресурсах организации, а также указать информацию по категориям основных рабочих (ИТР, монтажников, сварщиков, каменщиков, промышленных альпинистов, изолировщиков), имеющих соответствующую внутреннюю аттестацию по охране труда и протоколы аттестации для работы по монтажу и ремонту оборудования.

Участник должен иметь для работы не менее 3-х аттестованных сварщиков.

Начальник строительного отдела

Поздняков С. В.

Главный энергетик

Кириленко А. Н.

Технический директор

Дмитриев А.М.