

Утверждаю:
 Технический директор
 Волгоградского филиала
 ООО «Омсктехуглерод»
 Д.А. Мещеряков
 «24» 07 2023г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 39 -
 Создание объекта «Воздухоподогреватель ВП-360». Монтаж подогревателя

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Материал заказчика	Ед. изм.	Кол.
1	Монтаж воздухоподогревателя ВП-360 из стали 12Х18Н10Т, масса аппарата 24т, Н=14м (установка вертикально)	шт	1	Подрядчик	Воздухоподогреватель ВП-360 Электроды ОЗЛ-6 3мм	шт кг	1 10
2	Ультразвуковая дефектоскопия сварного соединения корпуса реактора с подогревателем. Ф2020мм. Толщина металла 16мм. Прозвучивание поперечное. Н=4м	м.шва	6,34	Подрядчик			
3	Установка и разборка лесов для монтажных работ на высоту 14м	м2 верт проекции	112	Подрядчик			

1. При производстве работ, указанных в данной ведомости объемов работ, используется материал заказчика. ✓
 2. Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ следующих перечисленных ниже факторов: стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование, движение технологического транспорта.

3. При производстве работ кислород, пропан и материалы для дефектоскопии являются материалом подрядчика
 И.о Главного механика В.И. Лупанов «24» 07 2023г.

Заместитель главного механика по тех. перевооружению И. А. Гуляс «24» 07 2023г.

Начальник ТО Д.П. Баев «24» 07 2023г.